

تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات منطقه

.....

نام پیمانکار:

.....

ارجاع:

سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل کار و امور اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها

مدیر منطقه

امور قراردادها

دبیرخانه

پیمانکار

.....

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

### قرارداد اجرای عملیات مربوط به تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات

از تاریخ تنفیذ (ابلاغ از سوی کارفرما) بین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به نمایندگی آقایان هاشم امینی و محسن بیشه که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ..... به شماره ثبت ..... که در اداره ثبت شرکت‌های ..... به ثبت رسیده و کد اقتصادی ..... و به نمایندگی خانم / آقای ..... به نشانی ..... تلفن ..... و تلفن همراه ..... دارنده امضاء تعهد آور که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر جهت انجام کلیه عملیات مربوط به عملیات اجرائی تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات در یازده ماده بانضمام پنج فصل، فصل اول شرایط خصوصی قرارداد در چهل ماده (مواد ۱-۱ الی ۴۰-۱) و فصل دوم مشخصات فنی قرارداد در نوزده ماده (مواد ۱-۲ الی ۱۹-۲) و فصل سوم فهرست بهاء در ده ماده (مواد ۱-۳ الی ۱۰-۳) و فصل چهارم قرارداد شامل دو بخش مشتمل بر چهل و هشت ماده (مواد ۱-۳۱ الی ۳۱-۳۵) و (مواد ۱-۳۲ الی ۱۳-۳۲) و فصل پنجم مشتمل بر کسورات و جرائم در سیزده ماده (۵-۱ الی ۱۳-۵) و به استناد صورتجلسه تعیین برنده استعلام مورخه ...../...../..... مطابق جدول ذیل با پیمانکار منعقد گردید:

| فصل   | عنوان                   | صفحه |
|-------|-------------------------|------|
| اول   | شرایط خصوصی قرارداد     | ۷    |
| دوم   | مشخصات فنی قرارداد      | ۱۰   |
| سوم   | شرایط خصوصی شستشوی شبکه | ۱۱   |
| چهارم | فهرست بها قرارداد       | ۱۳   |
| پنجم  | کسورات و جرائم          | ۱۷   |

توضیح: این قرارداد برای انجام عملیات اجرائی تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات و شستشوی شبکه بوده و هرگونه استفاده دیگر از آن قانونی نمی باشد.

**ماده ۱- موضوع قرارداد**

موضوع این قرارداد عبارت است از انجام کامل عملیات اجرائی مربوط به تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات که برطبق کروکیها و اطلاعات ارائه شده از طریق کارفرما یا دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می گردد که محل اجرای این عملیات منطقه ..... می باشد که در شرایط خاص تحت نظر کارفرما یا دستگاه نظارت قابل تغییر خواهد بود.

**ماده ۲- اسناد و مدارک قرارداد:**

اسناد و مدارک قرارداد که منضم به قرارداد و جزء لاینفک آن بوده و طرفین از محتوای آن اطلاع کامل داشته و ملزم به رعایت مفاد آن می باشند عبارتند از:

۱-۲- قرارداد حاضر.

۲-۲- شرایط خصوصی قرارداد.

۳-۲- مشخصات فنی قرارداد.

۴-۲- فهرست بهاء ویژه عملیات منظم به قرارداد.

۵-۲- کلیه نقشه ها - صورتجلسات - موافقتنامه ها و هر نوع اسناد دیگری که در طول مدت قرارداد تنظیم گردد و به امضاء طرفین قرارداد برسد.

۶-۲- مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( نشریه شماره ۵۵ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ).

۷-۲- شرایط عمومی پیمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درخصوص موارد پیش بینی نشده در شرایط خصوصی این قرارداد

۸-۲- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوبه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دستورالعملهای ایمنی، حفاظتی، استحضاتی و مقررات مربوط به حقوق قانونی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی.

۹-۲- بخشنامه شماره ۴۷۰/۳۰۴۱۶ استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه های در دست اجرا.

۱۰-۲- اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای قرارداد، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین قرارداد مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک قرارداد به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک قرارداد تهیه شود. این اسناد ممکن است بصورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلس باشد. در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک قرارداد، موافقتنامه قرارداد بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک قرارداد اولویت دارد.

**ماده ۳- مبلغ قرارداد:**

مبلغ اولیه قرارداد بالغ بر ریال ( بعدد ) ریال ( به حروف ) می باشد که براساس کارهای انجام شده مورد تایید دستگاه نظارت و بر طبق قیمت های واحد بهای منضم به قرارداد در قالب صورت وضعیت محاسبه خواهد شد. این مبلغ با توجه به نقشه ها و محل اجرای کار تابع شرایط فیزیکی و تغییرات مقادیر کار و کارهای جدید بوده و تا میزان ۲۵٪ از این مبلغ از طرف کار فرما قابل افزایش یا کاهش می باشد.

۱-۳- ضریب قرارداد برابر است با ..... بنابراین به کلیه آیتم های فهرست بهاء این قرارداد ..... ضریب کسر/ اضافه حسب پیشنهاد پیمانکار تعلق می گیرد.

۲-۳- کلیه پرداخت ها توسط امور مالی منطقه ..... انجام خواهد شد.

۳-۳- پیمانکار حساب جاری شماره ..... مربوط به بانک ..... شعبه ..... به نام ..... را جهت واریز هر گونه مطالبات و صورت وضعیت به کارفرما اعلام می دارد.

**ماده ۴- مدت قرارداد**

مدت قرارداد **یک سال** شمسی بوده و شروع آن تاریخ تنظیم اولین صورت مجلس تحویل محل به پیمانکار می‌باشد و پیمانکار موظف است حداکثر ظرف مدت **یک روز** پس از دریافت کروکی‌های محل، کارگاه خود را تجهیز و عملیات اجرایی را آغاز کند. بدیهی است مدت قرارداد تابع تغییرات در مقادیر کار و کارهای جدید و همچنین تابع تغییرات مبلغ اولیه قرارداد بوده و به تناسب قابل افزایش یا کاهش خواهد بود.

**ماده ۵- تضمین انجام تعهدات**

پیمانکار بمنظور تضمین انجام تعهدات خود ناشی از این قرارداد یک فقره ضمانتنامه/ چک بانکی/ چک تضمینی به شماره ..... مورخه ..... از بانک ..... شعبه ..... به مبلغ ..... ریال معادل ۱۰٪ مبلغ قرارداد تهیه و تسلیم کارفرما نموده است تا در صورت مسامحه یا استنکاف و یا انجام کار بصورت ناقص کارفرما زیان‌های وارده به خود را از محل آن تأمین نماید. بدیهی است این تضمین از هر حیث تابع مقررات مندرج در ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهد بود. این ضمانتنامه بایستی تا تکمیل مبلغ قرارداد و تصویب صورت مجلس تحویل‌های موقت عملیات موضوع قرارداد معتبر و با دستور کارفرما قابل تمدید باشد. ضمانتنامه مزبور در صورتی که پیمانکار بدهی به کارفرما نداشته باشد پس از تکمیل مبلغ قرارداد و تصویب و ابلاغ صورتمجلس تحویل‌های موقت عملیات موضوع قرارداد و با اعلام دستگاه نظارت آزاد خواهد شد.

**ماده ۶- حسن انجام کار:**

از مبلغ صورت وضعیت‌های پیمانکار معادل ۱۰٪ بعنوان تضمین حسن اجرای کار کسر که پس از طی دوره تضمین و با تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

**ماده ۷- دوره تضمین کارها:**

حسن انجام کلیه کارهای موضوع این قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدت سه ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌شود که این مدت دوره تضمین نامیده می‌شود. اگر در طول دوره تضمین معایب و نقائصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات یا بکار بردن مصالح بد و نامرغوب یا بطور کلی قصور پیمانکار در اجرای عملیات باشد، پیمانکار مکلف است آن معایب و نقائص را به هزینه خود و طی مدتی که با توافق و رضایت کارفرما معین می‌شود رفع نماید. برای این منظور کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقائص و محل آنها کتبی به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار بایستی بلافاصله بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب نقائص نموده و آنها را ظرف مدت تعیین شده رفع نماید. هرگاه پیمانکار در انجام این تعهد خود قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد آن معایب و نقائص را راسا یا به هر ترتیب دیگری که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را باضافه ۱۵٪ (پانزده درصد) از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند و در صورتی که اینگونه موارد پاسخگوی هزینه‌های مربوط و ۱۵٪ اضافی نباشد از پیمانکار مطالبه و دریافت نماید. بدیهی است جبران هر نوع خسارت ناشی از حوادث اجرای اینگونه عملیات به اشخاص ثالث وسایل نقلیه و غیره با توجه به فرض پیش بینی شده در این ماده به عهده پیمانکار می‌باشد.

**ماده ۸- نظارت بر اجرا:**

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است از طرف کارفرما به عهده مدیر منطقه که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می‌شود واگذار گردیده است و پیمانکار موظف است کلیه کارهای مورد قرارداد را بر طبق شرایط و اصول فنی و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که دستگاه نظارت یا نماینده آن می‌دهد اجرا کند. بدیهی است اعمال این نظارت رافع مسئولیتهای پیمانکار نخواهد بود.

**ماده ۹- کسورات قانونی:**

کلیه کسورات قانونی نظیر مالیات و غیره که طبق قوانین جاری کشور مشمول این قرارداد می‌گردد کلاً به عهده پیمانکار می‌باشد و طبق ضوابط از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر و به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

**ماده ۱۰- دیگر شرایط قرارداد:**

- ۱-۱۰- فهرست بهاء مورد عمل در این قرارداد فهرست بهاء سال ۱۳۹۲ می‌باشد.
- ۲-۱۰- امضاء این قرارداد توسط پیمانکار به منزله مطالعه و آگاهی کامل نامبرده از کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ قرارداد بوده و در حکم تایید و امضاء کلیه مفاد و مندرجات این مجموعه می‌باشد و هیچ نکته ای که بعداً پیمانکار به نفع خود استناد به آگاه نبودن خویش نسبت به آن بنماید باقی نمانده است.
- ۳-۱۰- هیچگونه تعدیل- مابه التفاوت- اضافه بها و ضربی جز آنچه که به صراحت در قرارداد و ضامم آن آمده است به این قرارداد تعلق نمی‌گیرد.
- ۴-۱۰- در این قرارداد پیمانکار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء ، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه سال ۱۳۷۷ اقرار می‌نماید.
- ۵-۱۰- در این قرارداد پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار جهت اخذ دستورالعمل های ایمنی و حفاظتی و حفظ حقوق قانونی کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان مراجعه نماید همچنین پیمانکار موظف است از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال بکار و افراد فاقد گواهینامه مهارت و افرادی که صلاحیت فنی ندارند خودداری نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش و فنی و حرفه‌ای استان اصفهان مراجعه نماید بدیهی است جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت این گونه موارد به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۶-۱۰- در این قرارداد پیمانکار متعهد گردید کلیه مقررات مربوط به بخشنامه ۴۷۰/۳۰۴۱۶ استانداری اصفهان را در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه‌های در دست اجرا رعایت نماید بدیهی است جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت اینگونه موارد به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.
- ۷-۱۰- درخصوص موارد پیش‌بینی نشده در این قرارداد شرایط عمومی پیمان ( موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۸۸-۱۰۲ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳) که پیمانکار از کلیه مفاد مندرج در آن اطلاع کامل داشته و ملزم به رعایت آن می‌باشد حاکم خواهد بود.
- ۸-۱۰- با استناد به بند ه ماده ۲ از فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با **مفاسد** در دستگاه‌های اجرایی در صورتی که به تشخیص کارفرما طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده یک آیین نامه موصوف شده باشد کارفرما حق فسخ یکطرفه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی را دارد.
- ۹-۱۰- در این قرارداد پیمانکار متعهد می‌گردد یک نسخه از قراردادهای کار منعقد با کارگران خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان ارائه نماید.
- ۱۰-۱۰- نظر به اینکه یکی از ضرورت‌های اساسی در اجرای عملیات موضوع قرارداد رعایت آموزش‌های ایمنی می‌باشد لذا اخذ گواهینامه دوره آموزش ایمنی از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای توسط پیمانکار و عوامل اجرائی آن الزامی است و در صورت بروز هر گونه مشکلی در این خصوص عواقب آن به عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۱۱-۱۰- در صورتیکه پیمانکار پیشنهادی جهت کاهش هزینه، بهبود انجام عملیات و . . . در خصوص فعالیتی که در حال اجراء می‌باشد را دارد می‌تواند پیشنهاد خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت اعلام تا خارج از نوبت به کمیته مربوطه جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع گردد. شایان ذکر است در صورت پذیرفته شدن پیشنهاد، پیمانکار طبق آئین نامه مربوطه از مزایای آن بهره‌مند خواهد گردید.

**ماده ۱۱- نحوه تنظیم و حل اختلاف:**

این قرارداد در نه نسخه تهیه و تنظیم و یک نسخه از آن تحویل پیمانکار شده است، کلیه نسخ دارای ارزش واحد بوده و در صورت بروز اختلاف بین نسخ، نسخه اصلی که نزد امور قراردادهای کارفرما ضبط می‌باشد معتبر و ملاک عمل قرار خواهد گرفت ضمناً تا زمانی که تغییر آدرس طرفین قرارداد به صورت مکتوب به اطلاع طرف دیگر نرسیده باشد کلیه مراسلات به آدرس مندرج در قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

پیمانکار

کارفرما

هاشم امینی

محسن بیشه

### فصل اول: شرایط خصوصی قرارداد تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات

ماده ۱-۱- این قرارداد به مدت یک سال شمسی منعقد و پیمانکار متعهد به انجام شرح خدمات ارائه شده و هرگونه دستورالعمل ابلاغی از سوی کارفرما در طی مدت قرارداد می‌باشد.

ماده ۱-۲- پیمانکار متعهد است عملیات اجرائی مربوط به تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات را بر اساس برنامه و کروکی‌ها و اطلاعات ارائه شده که از طرف دستگاه نظارت به وی ابلاغ می‌نماید تا اتمام مدت و مبلغ قرارداد انجام دهد تاریخ شروع و خاتمه عملیات تعمیرات لوله و شیرآلات در برنامه روزانه که توسط نماینده قسمت **تعمیرات لوله تنظیم می‌گردد منضم به این قرارداد بوده و جزء لاینفک آن می‌باشد.**

ماده ۱-۳- پیمانکار موظف است کارگران خود را بیمه نماید و در پایان هر ماه لیست کارگران خود را قبل از ارائه به سازمان تأمین اجتماعی به روی دستگاه نظارت کارفرما رسانیده و ممهور به مهر کارفرما نماید پرداخت وجه هر ماه منوط به ارائه لیست بیمه ماه قبل ممهور و به مهر سازمان تأمین اجتماعی است.

ماده ۱-۴- در صورتی که پیشرفت کار پیمانکار منظم نبوده یا پیمانکار نسبت به انجام تعهد خود استنکاف یا مسامحه ورزد و یا کارهای مربوطه را بصورت ناقص انجام دهد و عملیات مربوطه هماهنگی لازم را نداشته باشد شرکت می‌تواند با **تشخیص دستگاه نظارت** از ادامه کار او جلوگیری و به صورت یکطرفه قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۱-۵- هزینه تهیه مصالح مورد نیاز، ابزار و وسایل کار از قبیل کمپرسور و وسیله نقلیه و غیره و همچنین تأمین و پرداخت دستمزد کارگران (جزء در مواردی که طبق فهرست بهاء این قرارداد به عهده کارفرما می‌باشد) و بیمه و مالیات‌ها و دیگر کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می‌گیرد به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۱-۶- پیمانکار متعهد است کلیه محل‌های حفاری شده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت با رعایت موارد ایمنی و حفاظتی و قرار دادن علائم هشدار دهنده پس از اتمام کار پر نماید.

ماده ۱-۷- پیمانکار مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مقررات مندرج در قانون کار جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل حفاظتی بهداشتی خصوصاً آیین نامه و مقررات حفاظتی کارگاههای ساختمانی به ویژه فصل دوم (گود برداری و حفاری) رعایت گردد. بدیهی است در صورت عدم توجه به موارد فوق و با توجه به تعهدات قانونی مندرج در قرارداد پیمانکار مسئول و متعهد جبران کلیه خسارات احتمالی از هر قبیل و پاسخگوی مراجع ذیصلاح در مقابل هر کس خواهد بود و کارفرما و دستگاه نظارت هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.

ماده ۱-۸- با توجه به اینکه مسیر تأسیسات شهری شامل برق، گاز و تلفن و غیره، توسط ادارات ذیربط برای پیمانکار مشخص می‌گردد هر گونه خسارتی که به تأسیسات مذکور و یا اشخاص ثالث و کارگران و غیره در اثر آسیب دیدگی این تأسیسات به وجود آید به عهده پیمانکار بوده و کارفرما یا دستگاه نظارت هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۱-۹- در صورت انجام کار در خیابان‌های اصلی و فرعی و همچنین کوچه‌ها یا مسیرهایی که تردد زیاد وسائط نقلیه دارند کارفرما موظف است نسبت به اخذ مجوز لازم قبل از انجام کار از حوزه راهنمایی و رانندگی نیروهای انتظامی اقدام نماید و پیگیری و رعایت اصول ایمنی و استحضاطی از تردد وسائط نقلیه به عهده پیمانکار خواهد بود به نحوی که باعث ترافیک و یا ایجاد خطر نشود بدیهی است جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت این موارد به عهده پیمانکار خواهد بود.

**تبصره ۱-** مسئولیت اخذ مجوزها و مکاتبه با مراجع ذیصلاح (فرمانداری، بخشداری، شهرداری و سایر ارگانها) حسب درخواست کتبی پیمانکار به عهده کارفرما می‌باشد.

**تبصره ۲-** پیمانکار موظف است قبل از هرگونه عملیات اجرائی با هماهنگی کارفرما معرفی نامه‌ای برای شهرداری، شرکت گاز، مخابرات، شرکت برق و سایر ارگانهای صاحب تأسیسات اخذ نموده و شروع کار مشروط به صدور مجوزهای لازم از مراجع مذکور می‌باشد.

ماده ۱-۱۰- با توجه به اینکه مسیر تأسیسات شهری شامل برق، گاز و تلفن و غیره، توسط ادارات ذیربط برای پیمانکار مشخص می‌گردد هرگونه خسارتی که به تأسیسات مذکور و یا اشخاص ثالث و کارگران و غیره در اثر آسیب دیدگی این تأسیسات بوجود آید به عهده پیمانکار بوده و کارفرما یا دستگاه نظارت هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.

ماده ۱-۱۱- در صورتی که مسیر لوله تعمیر انشعاب آب با لوله‌های دیگر یا کابل برق و تلفن و لوله‌های شرکت گاز و سایر تاسیسات زیر زمینی شرکت‌های مذکور برخورد نماید پیمانکار موظف است از کلیه تاسیسات و لوله‌های مذکور حفاظت نماید. بدیهی است در صورت وارد شدن هر گونه خسارت به تاسیسات فوق، پرداخت هزینه مربوطه به عهده پیمانکار می‌باشد.

**تبصره:** چنانچه انجام عملیات تعمیر انشعاب، منجر به شکسته شدن لوله آب گردد، پیمانکار بایستی آن را تعمیر نموده بدیهی است در این مورد هیچ گونه پرداختی صورت نخواهد گرفت و چنانچه کارفرما نسبت به انجام آن اقدام نماید هزینه تعمیر با ۳۰٪ اضافه نسبت به فهرست بها قرارداد تیپ شرکت از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.

ماده ۱-۱۲- پیمانکار موظف است به رعایت موازین شرعی و اخلاقی اسلامی با مشترکین در محل بوده و حق دریافت هیچگونه وجهی را از مشترک ندارد و در صورت عدم رعایت آن پیمانکار مشمول جریمه‌ای خواهد شد که توسط دستگاه نظارت تعیین و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد و بر حسب ضرورت قرارداد فسخ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

**تبصره:** پیمانکار موظف است لیست اسامی پرسنل تحت امر خود را به تایید کارفرما برساند.

ماده ۱-۱۳- پیمانکار متعهد است دستمزد و دیگر مطالبات کارگران خود را **بر اساس آنالیز حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۲** تماماً بپردازد و در مواقعی که کارگری اخراج یا به میل خود از کار خارج می‌شود با او برابر آخرین مصوبات دولت جمهوری اسلامی ایران تسویه حساب نماید. در صورت تأخیر و اعلام شکایت کارگر کارفرما می‌تواند ضمن بررسی، دستمزد کارگران را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

**تبصره:** پیمانکار بایستی توانایی پرداخت کلیه حقوق و مزایای پرسنل تحت پوشش خود را به مدت دو ماه داشته باشد و موظف است نسبت به پرداخت حقوق آنها تا پنج هر ماه اقدام نماید. در غیر اینصورت کارفرما نسبت به پرداخت حقوق پرسنل وی با اضافه ۱۵٪ جریمه از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار اقدام خواهد نمود.

ماده ۱-۱۴- پرداخت آخرین صورت وضعیت موقت و یا آخرین قسمت از مطالبات پیمانکار موکول به ارائه تسویه حساب از سازمان تأمین اجتماعی، اداره اقتصاد و دارائی و اداره کار و امور اجتماعی بوسیله نامبرده می‌باشد.

ماده ۱-۱۵- برای تأمین عبور و مرور وسائط نقلیه و عابرین از روی ترانше بایستی در محل‌های لازم روی ترانسه به وسیله تخته پوشیده شود و در نقاط لازم پل‌های چوبی یا فلزی با ورقه مقاوم با مقاومت مورد نیاز بصورت موقت ساخته شود به طوری که عبور و مرور به آسانی و بدون خطر صورت پذیرد.

ماده ۱-۱۶- در صورت نیاز به قیمت آیتم‌هایی که در فهرست‌بها این قرارداد نیامده است می‌توان از قیمت‌های روز فهرست‌بها تیپ شرکت و فهرست بها واحد پایه رشته‌های شبکه توزیع، ابنیه سازمان معاونت برنامه‌ریزی استانداری استفاده نمود.

ماده ۱-۱۷- پیمانکار پس از امضای صورت وضعیت موقت قرارداد منعقد شده و دریافت مبلغ، حق هیچگونه اعتراض را نخواهد داشت.

ماده ۱-۱۸- کارفرما می‌تواند نسبت به پیشرفت کار و کار انجام شده، صورت وضعیت موقت و یا با توجه به تبصره یک ماده سی و هفت شرایط عمومی پیمان سازمان معاونت برنامه‌ریزی استانداری استان اصفهان علی الحساب پرداخت نماید.

ماده ۱-۱۹- برای هشدار عابرین و وسائط نقلیه در محل کار، روزها بایستی علائم راهنمایی و شبها چراغ راهنما و نور کافی به منظور تأمین عبور و مرور پیش‌بینی شود. همچنین رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی طبق مشخصات فنی اداره کار جهت تأمین جان کارگران و اشخاص ثالث و وسائط نقلیه و ساختمان‌های مجاور و غیره به عهده پیمانکار می‌باشد بدیهی است جبران هزینه هر گونه خسارت در صورت عدم رعایت این‌گونه موارد از نظر مالی و جانی و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱-۲۰- در صورتی که قسمتی از عملیات مورد پیمان ناقص صورت گیرد ناظر مربوطه می‌تواند کار را راساً یا توسط پیمانکار دیگری به اتمام رسانده و در این صورت هزینه عملیات انجام شده به اضافه ۱۵٪ را از مطالبات پیمانکار کسر یا از وی مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۱-۲۱- **جهت پرداخت به پیمانکار، در پایان** هر ماه پیمانکار تقاضای تحویل موقت عملیات انجام گرفته را نموده و دستگاه نظارت پس از بررسی و بازدید محل، در صورتی که نقصی در عملیات نباشد صورت‌جلسه تحویل موقت و صورت وضعیت آن ماه را تنظیم و کارفرما پس از کسر کسورات ۱۰٪ حسن انجام کار و دیگر کسورات قانونی، مبلغ مربوطه را به پیمانکار پرداخت می‌نماید.

ماده ۱-۲۲- پیمانکار متعهد است هر گونه نقصی ناشی از تعمیر غیر صحیح کار را که بعد از تعمیر لوله و تعویض و نصب شیر آلات بوجود آمده است را سریعاً رفع نماید و به دستگاه نظارت و بهره‌بردار تحویل دهد.



ماده ۱-۲۳- پرداخت آخرین قسمت مطالبات پیمانکار موکول به ارائه تسویه حساب نامبرده با اداره بیمه می‌باشد.

ماده ۱-۲۴- پیمانکار متعهد است تا پایان مدت قرارداد و قبل از تنظیم صورتجلسه و تحویل قطعی کلیه پروفیل‌های یک پیمان، هر گونه نقصی در عملیات، که ناشی از اجرای غیر صحیح کار باشد را رفع نماید.

ماده ۱-۲۵- در صورتی که در دوره تضمین تا تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی نشستی آب یا نشست به علت نقص در انجام کار در سطح ترانشه بروز کند پیمانکار متعهد است **(با اخطار کتبی شرکت)** بلافاصله نسبت به رفع اشکال اقدام نماید.

ماده ۱-۲۶- پیمانکار متعهد است در تمام مدت شبانه روز و در کل ساعات اجرای عملیات تعمیر اقدامات احتیاطی حفاظتی را به منظور جلوگیری از بروز حوادث برای کارگران و عابرین و ساختمان‌های مجاور معمول دارد و مسئولیت قانونی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام و رعایت اقدامات فوق به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۱-۲۷- آدرس پیمانکار همان است که در متن قرارداد درج شده است و مادامی که پیمانکار تغییر آدرس خود را کتباً به کارفرما اطلاع نداده باشد کلیه مراسلات به آدرس مذکور ارسال می‌گردد و مراسلات ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده ۱-۲۸- چنانچه حجم کار زیاد و پیمانکار توان انجام آن را نداشته باشد، کارفرما می‌تواند همزمان با افراد دیگری جهت انجام عملیات مشابه مورد پیمان قراردادهای دیگری نیز منعقد نماید.

ماده ۱-۲۹- در موارد اختلاف در امور فنی قرارداد بین دستگاه نظارت و پیمانکار نظریه هیئت فنی متشکل از نماینده مدیر عامل، نماینده معاونت بهره برداری، ناظر مربوطه و همچنین نماینده واحد حفاظت و ایمنی کار کارفرما (هر چهار نفر از طرف کارفرما) قاطع و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۱-۳۰- در سایر موارد مربوط به شرایط عمومی پیمان که در این قرارداد پیش بینی نشده، شرایط عمومی سازمان معاونت برنامه ریزی استانداری اصفهان که طرفین از محتوای آن اطلاع کامل داشته و موظف به رعایت مفاد آن می‌باشند بر این قرارداد حاکم خواهد بود. ضمناً هیچگونه ضریب بالاسری یا تجهیز کارگاه و تعدیل و دیگر ضرائب به این قرارداد تعلق نخواهد گرفت.

ماده ۱-۳۱- پیمانکار متعهد است در تمام مدت شبانه روز تا زمانی که کار در دست اجرا می‌باشد اقدامات احتیاطی حفاظتی لازم را به منظور جلوگیری از بروز حوادث برای کارگران و عابرین، اشخاص ثالث و ساختمان‌های مجاور و تاسیسات موجود و مصالح پیاده شده معمول دارد و همچنین برای انجام هر گونه کاری که منجر به برداشتن درب منهولهای شبکه فاضلاب و یا حوضچه‌های آب گردد پیمانکار می‌بایستی علاوه بر نصب تابلوهای هشدار دهنده اطراف آنها را با نرده‌های تاشو به منظور جلوگیری از سقوط کارگران، اشخاص ثالث و غیره مسدود نماید. بدیهی است مسئولیت قانونی و جبران هزینه هر گونه خسارت ناشی از عدم انجام و رعایت اقدامات فوق و یا عدم انجام هر گونه اقدامات حفاظتی به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱-۳۲- در صورتیکه قسمتی از عملیات موضوع پیمان ناقص انجام شود در صورت اطلاع کارفرما می‌تواند این کار را راساً یا توسط پیمانکار دیگر به انجام رساند و هزینه‌های مربوطه را با ۱۵٪ اضافی از مطالب پیمانکار کسر نماید بدیهی است انجام عملیات توسط کارفرما رافع مسئولیت‌های پیمانکار در برابر خسارت وارده به اشخاص ثالث و غیره نخواهد بود.

ماده ۱-۳۳- پیمانکار متعهد است تا پایان مدت قرارداد و قبل از تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی هر گونه نقصی در عملیات، که ناشی از انجام غیر صحیح کار باشد، را به هزینه خود رفع نماید.

ماده ۱-۳۴- در صورتی که در دوره تضمین تا تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی هر گونه حادثه یا خسارتی در اثر نشست در ترانشه و یا نقص در انجام کار بروز نماید جبران هزینه هر گونه خسارت از نظر قانونی، مالی و جانی و غیره به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۱-۳۵- در صورتی که پیمانکار راساً و بدون دستور دستگاه نظارت خارج از قرارداد منعقد نسبت به انجام عملیات قرارداد اقدام نماید مشمول جریمه‌ای خواهد شد.

ماده ۱-۳۶- کلیه مصالح مورد نیاز این قرارداد توسط کارفرما تامین و به پیمانکار تحویل می‌گردد و پیمانکار موظف به حفظ و حراست و استفاده صحیح از آنها می‌باشد و در صورت سهل انگاری در حفظ و حراست یا کاربرد آنها کارفرما مجدداً نسبت به تامین این گونه مصالح اقدام نموده ولی هزینه مربوطه باضافه ۱۵٪ پس از تأیید دستگاه نظارت از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۱-۳۷- در صورتی که پیشرفت کار پیمانکار منظم نبوده و عملیات مربوطه به موقع و با هماهنگی انجام نشود و همچنین وسایل و ابزار کار وی کافی نباشد طبق نظر دستگاه نظارت بر اساس **ماده ۵-۱۱ جریمه** خواهد شد و در صورت نیاز کارفرما می‌تواند از ادامه کار او جلوگیری کرده و به کار وی خاتمه دهد.

ماده ۱-۳۸- در صورتی که پیمانکار ملزم به انجام دستور العمل‌های ابلاغی از طرف کارفرما باشد (طبق ماده قراردادهای همین فهرست‌بها) و پیمانکار در عملیاتی نمودن آن قصور نماید و در فصل چهارم (کسورات) مبلغ جریمه‌ای برای آن نیامده باشد کارفرما می‌تواند با نظر و تایید دستگاه نظارت نسبت به کسر هزینه انجام کار به اضافه ۱۵٪ از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار اقدام نماید.

ماده ۱-۳۹- پیمانکار موظف است در زمان تحویل موقت قرارداد و جهت تسویه حساب مالی، نسبت به اخذ مدارک لازم که دال بر تسویه حساب با کلیه ی ارگان‌های خدماتی (شهرداری، برق، گاز، مخابرات، فیبر نوری، آب و فاضلاب) می‌باشد اقدام و به دستگاه نظارت ارائه نماید.

### فصل دوم- مشخصات فنی قرارداد تعمیرات لوله اصلی:

ماده ۲-۱- حفاری محل تعمیری و حادثه در خیابان‌ها، کوچه‌های پهن و باریک و کلیه مسیرهای آسفالت و غیر آسفالت در هر نوع زمین می‌بایستی طبق عمق‌های تعیین شده در مقاطع طولی و صورتجلسه‌های مربوطه و عرض‌های مشخص شده در فهرست بهاء این قرارداد صورت گیرد و منظور از حفاری در این قرارداد شامل پی کنی، گود برداری، کانال کشی، تونل کنی و نظایر آن می‌باشد.

ماده ۲-۲- تخریب آسفالت و جمع‌آوری ماکادام سطوحی که در آنها ترانشه حفر می‌گردد و انبار کردن ماکادام در محل مناسب تا پس از پر کردن ترانشه مجدداً مورد استفاده قرار گیرد به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲-۳- در محل‌هایی که به علت نامناسب بودن زمین احتمال ریزش در اثر حفاری وجود داشته باشد پیمانکار بایستی تمهیدات و اقدامات لازم برای حفاظت محل حفاری در مقابل ریزش و محافظت ساختمان‌های مجاور در برابر خطرات ناشی از حفاری را بنماید، بدیهی است در صورتی که در اثر عدم رعایت موارد فوق خساراتی متوجه کارگران یا عابرین و یا ساختمان‌های مجاور و غیره گردد، جبران هرگونه خسارت و پاسخگویی در مقابل مراجع ذیصلاح به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچگونه تعهد و مسئولیتی در این موارد ندارد.

ماده ۲-۴- محل حفاری باید در مقابل آب باران، آبهای زیر زمینی و سطحی، چاه‌ها و مجاری موجود آب و فاضلاب حفاظت شود.

ماده ۲-۵- طرفین ترانشه را باید به عرض ۴۰ سانتیمتر پاک و خالی نگه داشت. در ضمن می‌بایستی هنگام حفر ترانشه خاک حفاری شده در یک طرف ترانشه دپو شود به نحوی که ممانعت از تردد عابرین و وسایل نقلیه به عمل نیاید.

ماده ۲-۶- عملیات تعمیر بایستی مطابق نقشه و دستورالعمل دستگاه نظارت و صورتجلسه‌های مربوطه انجام گردد و چنانچه اختلافی بین نقشه و عملیات انجام شده بوجود آید هزینه برطرف کردن آن اختلاف طبق مشخصات فنی و دستورات دستگاه نظارت با مصالح مناسب و همچنین جبران هزینه خسارت ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۲-۷- پس از تکمیل عملیات و قبل از تحویل گرفتن آن از طرف دستگاه نظارت، پر کردن محل حفاری باید با خاک محل یا در صورت نیاز خاک سرندی مناسب تهیه شده از خارج کارگاه در قشرهای ۳۰ سانتیمتری صورت گیرد و هر قشر باید بطور جداگانه به اندازه کافی مرطوب و کوبیده شود بطوری که پس از تکمیل هیچگونه نشست نداشتن باشد بدیهی است برطرف کردن هرگونه نشست بعدی و ترمیم روسازی (آسفالت) و جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت مفاد این ماده تا تحویل قطعی به عهده پیمانکار می‌باشد.

**تبصره:** پیمانکار حق استفاده نخاله و گل و لای در پرکردن ترانشه را ندارد و در صورت استفاده از آن ضمن تخلیه ترانشه می‌بایستی با خاک مناسب مجدداً پر شود و در این صورت هیچگونه هزینه‌ای به وی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲-۸- پس از تکمیل عملیات و پر کردن محل حفاری، خاکهای اضافی و سایر مصالح حاصل از حفاری بایستی توسط پیمانکار جمع‌آوری و از محل عملیات خارج و به محل‌های مجاز حمل و تخلیه گردد و محل اجرای عملیات کاملاً تمیز و جارو کشیده تحویل دستگاه نظارت گردد.

ماده ۲-۹- پیمانکار موظف به انجام تعمیر لوله‌های آب و حوضچه‌ها طبق اعلام اداره حوادث منطقه به صورت شبانه روزی می‌باشد بدیهی است بابت دستمزد در هنگام شب طبق فهرست بها پرداخت خواهد شد.

**تبصره:** ساعات کارکرد در شب از ساعت ۲۱ الی ۶ صبح می‌باشد.

ماده ۲-۱۰- پیمانکار ملزم به داشتن وسیله نقلیه و کلیه ابزار مورد نیاز و لباس کار مناسب جهت کارگران می‌باشد.

ماده ۲-۱۱- پیمانکار ملزم به داشتن اکیپ حوادث و وسیله نقلیه با توجه به تعداد انشعابات فعال منطقه مورد قرارداد و با نظر کارفرما می‌باشد.

**تبصره ۱:** پیمانکار ملزم به داشتن یک اکیپ حوادث شامل یک استاد کار و ۲ کارگر جهت رفع حوادث می‌باشد.

**تبصره ۲:** پیمانکار موظف است در صورت نیاز با نظر دستگاه نظارت تعداد اکیپ‌ها را افزایش دهد.

**تبصره ۳:** تامین وسیله نقلیه مناسب (وانت مزدا تک کابین حداکثر **دو مدل** پایین‌تر از زمان عقد قرارداد) می‌بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.

ماده ۲-۱۱- پیمانکار باید جهت تعمیر یا تعویض لوله، مسیر جریان فاضلاب را تغییر یا مسدود نماید.

ماده ۲-۱۲- پیمانکار باید حداکثر تا دو ساعت پس از تحویل آدرس به محل مراجعه و نسبت به تعمیر آن اقدام نماید.

ماده ۲-۱۳- پیمانکار باید محلهای حفاری شده ترانشه را پر نماید و در صورت نیاز به خاک، آن را تامین و نخاله‌های اضافی را جمع‌آوری کند و محلهایی که احتیاج به روسازی اعم از موزائیک، آسفالت، بتن و غیره دارد را گزارش نماید.

ماده ۲-۱۴- پیمانکار موظف به تامین کمپرسور یا کاتر جهت تخریب آسفالت می‌باشد.

ماده ۲-۱۵- تامین مواد مصرفی شامل لوله و اتصالات جهت انجام تعمیرات به عهده کارفرما بوده و با درخواست پیمانکار و تأیید دستگاه نظارت در محل انبار شرکت به پیمانکار تحویل داده خواهد شد.

ماده ۲-۱۶- در صورت نیاز، پیمانکار موظف به تهیه الکتروپمپ فاضلاب کش یا تانکر مخصوص فاضلاب کش می‌باشد.

ماده ۲-۱۷- رعایت اصول ایمنی طبق مشخصات فنی و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی اداره کار جهت تامین جان کارگران و عابرین و وسائط نقلیه به عهده پیمانکار می‌باشد و در صورت عدم رعایت آن پیمانکار در مقابل هر شخص حقیقی یا حقوقی و مراجع ذیصلاح پاسخگو بوده و بایستی از عهده خسارت وارده برآید و کارفرما و دستگاه نظارت هیچگونه مسئولیتی ندارند.

ماده ۲-۱۸- پیمانکار موظف است پس از خاتمه عملیات تعمیر کلیه خاکهای اضافی، لجن و ضایعات را از کارگاه خارج و در محلی که شهرداری تعیین نموده تخلیه و محل تعمیر را کاملاً تمیز و شستشو نماید. در غیر این صورت عملیات مزبور توسط کارفرما انجام و با ۳۰٪ اضافه بر قیمت فهرست بها از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد.

ماده ۲-۱۹- در مواردی که در حین تعمیرات (لوله اصلی، تعویض و نصب شیر آلات) انشعابی قطع شود پیمانکار موظف به نصب انشعاب می‌باشد و هزینه آن طبق فهرست بها قرارداد تیپ شرکت پرداخت خواهد شد.

### فصل سوم: شرایط خصوصی اجرای عملیات شستشوی شبکه‌های آب

ماده ۳-۱- کلیه عملیات شستشوی شبکه آب به روش اختلاط آب و هوا به ازای هر کیلومتر از طول شبکه توزیع در هر قطر و جنس که توسط پیمانکار انجام گردد **مبلغ ۶۹۰/۰۰۰ ریال** می‌باشد که پس از تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۳-۲- پیمانکار متعهد است که حداقل توان کار شستشوی شبکه آب را به میزان ۱۰٪ کل طول شبکه داشته باشد، و پس از دریافت کروکی‌های محل اقدام به شستشوی شبکه آب با نظر دستگاه نظارت نماید.

ماده ۳-۳- در پایان هر روز پیمانکار تقاضای تحویل موقت عملیات انجام گرفته را نموده و دستگاه نظارت پس از بررسی و بازدید محل، در صورتی که نقصی در قرارداد نباشد صورتجلسه تحویل موقت را تنظیم می‌نماید بدیهی است صورت وضعیت پیمانکار بصورت ماهیانه تنظیم و پس از کسر کسورات قانونی مبلغ مربوطه پس از تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۳-۴- پیمانکار متعهد است کلیه حوضچه‌های حفر شده در حین عملیات، در محل‌های شستشو یافته را بلافاصله پس از شستشو پر نماید و در این فاصله کلیه موارد استحفاظی و حفاظتی لازم به منظور جلوگیری از سقوط کارگران و اشخاص ثالث و وسایل نقلیه و غیره در محل‌های فوق‌الذکر اعمال گردد، بدیهی است جبران هرگونه خسارت قبل و بعد از این مدت تا زمانی که محل طبق اصول فنی پر نشود به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود، همچنین برای انجام هرگونه کاری در مورد حوضچه‌های آب پیمانکار می‌بایستی علاوه بر تابلوهای هشدار دهنده اطراف آنها را با نرده‌های تاشو مسدود نماید، بدیهی است مسئولیت قانونی و جبران هرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت این‌گونه موارد به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۳-۵- تا پایان دوره تضمین، جبران هرگونه حادثه یا خسارتی که در اثر شستشوی شبکه آب و یا نقص در انجام کار بروز نماید از نظر قانونی، مالی و جانی و غیره به عهده و هزینه پیمانکار خواهد بود.

ماده ۳-۶- چنانچه گروه نظارت پس از کنترل عملیات شستشو کیفیت کار را مورد تأیید قرار ندهد پیمانکار موظف است مجدداً شبکه آب مربوطه را شستشو نماید و از این بابت مبلغ جداگانه ای پرداخت نخواهد شد همچنین صورت وضعیت پیمانکار تنها در صورتی قابل پرداخت است که کیفیت کار به تأیید دستگاه نظارت برسد، ضمناً پیمانکار پس از امضای صورت وضعیت موقت قرارداد منعقد شده، حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۳-۷- پیمانکار موظف به انجام عملیات شستشوی شبکه به روش اختلاط آب و هوا بوده که دستور العمل آن به پیوست قرار داد منضم می باشد. این دستورالعمل بایستی به قرارداد الحاق شود.

ماده ۳-۸- پس از شستشوی شبکه بستن کلیه ی والوهای تخلیه شبکه و باز نمودن والوهای مسیر شبکه که منجر به آبرسانی به مشترکین می باشد می بایست توسط پیمانکار در اسرع وقت صورت پذیرد.

ماده ۳-۹- مواد و اجسام و گل و لای تخلیه شده می بایستی حتماً قبل از ورود آب شستشو به کانال زهکش یا رودخانه یا جوی شهرداری، جمع آوری، بارگیری و حمل گردد و هرگز در این محل ها تخلیه نگردد، چنانچه دستگاه نظارت تشخیص داد که عملیات مورد نظر خارج از شرایط تعریف شده پیمان می باشد می تواند ۳۰٪ صورت وضعیت آن کار را کسر نموده و به عنوان جریمه منظور نماید.

ماده ۳-۱۰- پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات شستشو، طبق گزارش تست نمونه آب آزمایشگاه معتمد سازمان مبنی بر سلامت کیفی آب، مراتب را به اطلاع دستگاه نظارت رسانده و آب شبکه را پس از یک تست کلر بلا فاصله باز نماید.

## فصل چهارم - فهرست بهاء قرارداد تعمیرات لوله‌های اصلی

| ماده  | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | واحد                    | بهای واحد (ریال)                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱-۱  | تعمیر لوله اصلی شبکه توزیع آب - لوله‌های آریست و سیمان هزینه تعمیر کامل لوله اصلی آب با اقطار مختلف شامل دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و سایل کار مناسب، دستگاه تراش، موتور آبکشی و هرگونه ابزار و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای کامل کار و حمل گل و لای آسفالت حاصل از حفاری به خارج از شهر و تهیه و پرکردن محل حفاری با خاک مناسب برای اقطار ۶۰ و ۸۰ میلیمتری و حفاری با کارگر. | هر مورد تعمیر لوله اصلی | ۷۵۳۰۰۰<br>هفتصد و پنجاه و سه هزار                                                                                                                                          |
| ۳۱-۲  | مانند ردیف ۳۱-۱ در صورتیکه عملیات حفاری الزاماً با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ء                       | ۷۴۱۰۰۰<br>هفت صد و چهل و یک هزار                                                                                                                                           |
| ۳۱-۳  | مانند ردیف ۳۱-۱ برای اقطار ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتری آریست و سیمان، حفاری با کارگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ء                       | ۸۳۵۰۰۰<br>هشتصد و سی و پنج هزار                                                                                                                                            |
| ۳۱-۴  | مانند ردیف ۳۱-۳ در صورتیکه، عملیات حفاری الزاماً و یا دستور دستگاه نظارت با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ء                       | ۸۱۵۰۰۰<br>هشت صد و پانزده هزار                                                                                                                                             |
| ۳۱-۵  | مانند ردیف ۳۱-۱ برای اقطار ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتری آریست و سیمان، حفاری با کارگر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ء                       | ۱۳۳۶۵۰۰<br>یک میلیون سیصد و سی و شش هزار و پانصد                                                                                                                           |
| ۳۱-۶  | مانند ردیف ۳۱-۵ در صورتیکه عملیات حفاری الزاماً و با دستور دستگاه نظارت با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ء                       | ۲۰۲۸۵۰۰<br>دو میلیون و بیست و هشت هزار و پانصد                                                                                                                             |
| ۳۱-۷  | مانند ردیف ۳۱-۱ برای اقطار ۳۰۰ میلیمتری آریست و سیمان، حفاری با بیل مکانیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | هر مورد                 | ۱۶۲۳۰۰۰<br>یک میلیون و شش صد و بیست و سه هزار                                                                                                                              |
| ۳۱-۸  | برای اقطار بزرگتر از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتری آریست و سیمان<br>الف - بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتری<br>ب- بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتری<br>ج - برای اقطار بالاتر ۷۰۰ میلیمتری                                                                                                                                                                                                                                  | هر مورد                 | ۳۶۶۳۵۰۰<br>سه میلیون و شش صد و شصت و سه هزار و پانصد<br>۴۷۱۶۵۰۰<br>چهار میلیون و هفت صد و شانزده و پانصد هزار<br>۵۶۷۴۵۰۰<br>پنج میلیون و شش صد و هفتاد و چهار هزار و پانصد |
| ۳۱-۹  | مانند ردیف ۳۱-۱ برای لوله‌های چدنی و مشابه آن به قطر ۸۰ میلیمتر، و حفاری با کارگر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هر مورد                 | ۶۲۰۰۰۰<br>شش صد و بیست هزار                                                                                                                                                |
| ۳۱-۱۰ | مانند ردیف ۳۱-۹ در صورتیکه حفاری الزاماً و با دستور دستگاه نظارت با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | هر مورد                 | ۷۶۵۰۰۰<br>هفت صد و شصت و پنج هزار                                                                                                                                          |
| ۳۱-۱۱ | مانند ردیف ۳۱-۱ برای لوله‌های چدنی و مشابه به اقطار ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیمتری و حفاری با کارگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هر مورد                 | ۷۱۲۰۰۰<br>هفت صد و دوازده هزار                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| مانند ردیف ۳۱-۱۱ در صورتیکه حفاری الزاماً و با دستور دستگاه نظارت با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هر مورد | ۸۵۳۰۰۰<br>هشت صد و پنجاه و سه هزار                                                                                                                 | ۳۱-۱۲ |
| مانند ردیف ۳۱-۱ برای لوله‌های چدنی و مشابه آن به اقطار ۲۰۰ و ۲۵۰ و حفاری با کارگر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | هر مورد | ۱۴۸۰۰۰۰<br>یک میلیون و چهار صد و هشتاد هزار                                                                                                        | ۳۱-۱۳ |
| مانند ردیف ۳۱-۱۳ وقتی که عملیات حفاری الزاماً و بنا به دستور دستگاه نظارت با بیل مکانیکی انجام شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هر مورد | ۱۴۳۵۰۰۰<br>یک میلیون و چهار صد و سی و پنج هزار                                                                                                     | ۳۱-۱۴ |
| مانند ردیف ۳۱-۱ برای لوله‌های چدنی و مشابه آن با اقطار ۳۰۰ میلیمتری، حفاری با بیل مکانیکی.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هر مورد | ۱۸۹۸۵۰۰<br>یک میلیون و هشت صد و نود و هشت هزار و پانصد                                                                                             | ۳۱-۱۵ |
| برای اقطار بزرگتر از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتری چدن<br>الف - بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتری<br>ب- بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتری<br>ج- برای اقطار بالاتر ۷۰۰ میلیمتری                                                                                                                                                                                                                                                                                         | هر مورد | ۴۳۶۱۰۰۰<br>چهار میلیون و سی صد و شصت و یک هزار<br>۵۶۱۴۰۰۰<br>پنج میلیون و شش صد و چهارده هزار<br>۶۷۵۴۰۰۰<br>شش میلیون و هفت صد و پنجاه و چهار هزار | ۳۱-۱۶ |
| برای اقطار بزرگتر از ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتری فولادی<br>الف - بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیمتری (قطر جوشکاری، برشکاری، مونتاژ کاری)<br>ب- بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیمتری (قطر جوشکاری، برشکاری، مونتاژ کاری)<br>ج- برای اقطار بالاتر ۷۰۰ میلیمتری (قطر جوشکاری، برشکاری، مونتاژ کاری)                                                                                                                                                                          | هر اینچ | ۴۸۰۰۰<br>چهل و هشت هزار<br>۹۳۰۰۰<br>نود و سه هزار<br>۹۵۵۰۰<br>نود و پنج هزار و پانصد                                                               | ۳۱-۱۷ |
| برای اقطار ۶۰ الی ۳۰۰ میلیمتر آریست و چدن و مشابه آن حفاری با کارگر در صورتیکه از زینچه برای تعمیر لوله استفاده شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | هر مورد | ۲۷۷۰۰۰<br>دویست و هفتاد و هفت هزار                                                                                                                 | ۳۱-۱۸ |
| تعویض و نصب گیت وا لوو شیر آتش نشانی روی شبکه توزیع آب<br>هزینه تعویض و یا نصب گیت والو بر روی شبکه اصلی تحت سرویس شامل: دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و وسایل کار مناسب، دستگاه تراش، موتور آبکشی، حمل گل و لای و آسفالت حاصل از حفاری به خارج از شهر و تهیه و پر کردن محل حفاری با خاک مناسب و بتن ریزی زیر گیت والو در زیر دریچه چدنی جهت جلوگیری از نشست آن روی اقطار ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلیمتری آریست، چدن و مشابه آنها حفاری با کارگر. | هر مورد | ۵۵۱۰۰۰<br>پانصد و پنجاه و یک هزار                                                                                                                  | ۳۱-۱۹ |

|                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۶۵۸۵۰۰<br>شش صد و پنجاه و هشت هزار و پانصد                                                         | هر مورد | مانند ردیف ۳۱-۱۹ برای اقطار ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتری آریست، چدن و مشابه آنها حفاری با کارگر                                                                                                                                                                                                                          | ۳۱-۲۰ |
| ۵۸۵۰۰<br>پنجاه و هشت هزار و پانصد                                                                  | هر مورد | هزینه‌های بارگیری حمل و تخلیه گیت والو به اقطار ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتری از انبار شرکت.                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱-۲۱ |
| ۱۰۸۰۰۰۰<br>یک میلیون و هشتاد هزار                                                                  | هر مورد | مانند ردیف ۳۱-۱۹ برای اقطار ۲۵۰ میلیمتری آریست، چدن و مشابه آنها حفاری با کارگر.                                                                                                                                                                                                                               | ۳۱-۲۲ |
| ۱۰۳۵۰۰<br>یک صد و سه هزار و پانصد                                                                  | هر مورد | هزینه بارگیری و حمل و تخلیه گیت والو به اقطار ۲۵۰ میلیمتر از انبار.                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۱-۲۳ |
| ۱۷۴۶۰۰۰<br>یک میلیون و هفت صد و چهل و شش هزار                                                      | هر مورد | مانند ردیف ۳۱-۱۹ برای اقطار ۳۰۰ میلیمتری آریست، چدن و مشابه آنها حفاری با کارگر                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱-۲۴ |
| ۱۰۳۵۰۰<br>یک صد و سه هزار و پانصد                                                                  | هر مورد | هزینه‌های مربوط به بارگیری و حمل تخلیه گیت والو به قطر ۳۰۰ میلیمتر از انبار شرکت.                                                                                                                                                                                                                              | ۳۱-۲۵ |
| ۱۲۱۳۵۰۰<br>یک میلیون و دویست و سیزده هزار و پانصد<br>۲۶۰۸۵۰۰<br>دومیلیون و ششصد و هشت هزار و پانصد | هر مورد | مانند ردیف ۳۱-۱۹ بر روی اقطار بزرگتر از ۳۰۰ میلیمتری و از جنس آریست و چدن مشابه آنها و یا فولادی و سیمانی به شرح ذیل:<br>الف- برای اقطار ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتری<br>ب- برای اقطار ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتری.                                                                                                            | ۳۱-۲۶ |
| ۲۵۷۵۰۰<br>دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد                                                         | هر مورد | تعمیر یا تعویض شیر تخلیه هوا<br>هزینه تعمیر شیر تخلیه هوا و شبکه اصلی تحت سرویس شامل:<br>دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و وسایل کار مناسب و ابزارآلات مورد نیاز، موتور آبکشی                                                                                                                                   | ۳۱-۲۷ |
| ۴۹۱۰۰۰<br>چهار صد و نود و یک هزار                                                                  | هر مورد | تعمیر گیت والو و شیر آتش نشانی شامل:<br>هزینه تعویض میله برنجی و مهره و کشویی و نسوز والوها از قطر ۶۰ الی ۳۰۰ میلیمتری شامل: دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و وسایل کار مناسب، موتور آبکشی، حمل گل ولای حاصل از حفاری به خارج از شهر و تهیه و پرکردن محل حفاری با خاک مناسب و بتن ریزی زیر محفظه و دریچه چدنی. | ۳۱-۲۸ |
| ۱۸۸۵۰۰<br>یک صد و هشتاد و هشت هزار و پانصد                                                         | هر مورد | تعویض نصب میله و واسطه و متعلقات آن<br>هزینه تعویض یا نصب میله و واسطه روی والو و نسور در اقطار ۶۰ الی ۳۰۰ میلیمتری شامل: دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و وسایل کار مناسب، موتور آبکشی، حمل گل و لای و آسفالت حاصل از حفاری به خارج از شهر و تهیه و پرکردن محل حفاری با خاک مناسب و بتن ریزی زیر دریچه چدنی.  | ۳۱-۲۹ |
| ۱۱۷۵۰۰<br>یک صد و هفده هزار و پانصد                                                                | هر مورد | تعویض دریچه و بالاآوردن آنها: هزینه پیداکردن و تعویض دریچه و بالاآوردن و همسطح نمودن آنها با آسفالت شامل: دستمزد پرسنل، تهیه وسیله نقلیه و وسایل کار مناسب، تهیه کمپرسور جهت تخریب آسفالت، حمل آسفالت حاصل از حفاری و ترمیم اطراف دریچه (و تهیه مصالح و بتن ریزی دریچه چدنی).                                  | ۳۱-۳۰ |

|       |                                                                                                                                                                       |          |                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| ۳۱-۳۱ | کنترل والوها و نصب کلاhek روی والوهزینه کنترل والوها شامل تمیز کردن داخل دریچه، نصب کلاhek، باز و بسته نمودن آنها، دستمزد پرسنل و کلیه وسایل کار مورد نیاز حمل ضایعات | هر مورد  | ۳۵۵۰۰<br>سی و پنج هزار و پانصد           |
| ۳۱-۳۲ | هزینه علامت گذاری والوها بر روی دیوار و یا محلی که مناسب باشد شامل تهیه ابزار کار و رنگ و انجام کار.                                                                  | هر مورد  | ۷۱۰۰<br>هفت هزار و صد                    |
| ۳۱-۳۳ | هم سطح کردن دریچه گیت والو: هزینه بالا آوردن و هم سطح نمودن دریچه بتن ریزی زیردریچه و حمل آسفالت حاصل از حفاری به خارج از شهر                                         | هر مورد  | ۵۹۸۵۰<br>پنجاه و نه هزار و هشتصد و پنجاه |
| ۳۱-۳۴ | اضافه حفاری در صورتیکه جهت پیدا کردن دریچه گیت والو تعمیر آن حفاری بیش از یک متر مکعب انجام گیرد برای حفاری بیشتر از یک متر مکعب با تأیید دستگاه نظارت                | متر مکعب | ۸۹۵۰۰<br>هشتاد و نه هزار و پانصد         |
| ۳۱-۳۵ | هزینه حفاری و باز کردن فلنج گیت والو و تعویض واشر گلویی و نصب میله و واسطه و دریچه چدنی از قطر ۶۰ الی ۳۰۰                                                             | هر مورد  | ۲۴۲۰۰۰<br>دویست و چهل و دو هزار          |

## بخش دوم - مواد مشترک در تعمیرات لوله اصلی آب و تعویض و نصب شیرآلات

| ماده | شرح                                                                                                                                                                             | واحد                    | بهای واحد به (ریال)                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| ۳۲-۱ | تخریب آسفالت با کارگر به ضخامت تا ۵ سانتیمتر و خود ۵ سانتیمتر.                                                                                                                  | مترمربع                 | ۱۴۰۰۰<br>چهارده هزار                      |
| ۳۲-۲ | اضافه بهاء تخریب آسفالت برای ضخامت بیش از ۵ سانتیمتر به ازاء هر سانتیمتر اضافی.                                                                                                 | مترمربع                 | ۲۷۰۰<br>دو هزار و هفتصد                   |
| ۳۲-۳ | اضافه بها به ردیفهای تخریب آسفالت در صورتیکه بنا به تشخیص دستگاه نظارت استفاده از کمپرسور یا کاتر با توجیه کافی الزامی باشد برای تعمیر لوله اصلی از هر نوع و تا قطر ۳۰۰ میلیمتر | برای هر تعمیر لوله اصلی | ۱۹۹۵۰۰<br>یک صد و نود و نه هزار و پانصد   |
| ۳۲-۴ | هزینههای مربوط به بازدید محل تعمیر لوله اصلی و سایر موارد وقتی که فاصله محل تعمیر لوله از اداره مربوطه بیش از ۱۰ کیلومتر باشد تا ۳۰ کیلومتر                                     | هر مورد                 | ۶۵۳۵۰۰<br>شش صد و پنجاه و سه هزار و پانصد |
| ۳۲-۵ | اضافه بهاء به ردیف ۴ فوق هر گاه فاصله حمل تعمیر از ۳۰ کیلومتر تجاوز کند به ازاء هر کیلومتر مازاد بر ۳۰ کیلومتر                                                                  | هر کیلومتر برای رتعمیر  | ۱۳۵۰<br>یک هزار و سی صد و پنجاه           |
| ۳۲-۶ | هزینههای مربوط به قطع ریشه درختان در تعمیرات لوله اصلی.                                                                                                                         | هر مورد تعمیر           | ۳۹۵۰۰<br>سی و نه هزار و پانصد             |
| ۳۲-۷ | اضافه بهاء نسبت به کلیه ردیفهای مربوط به تعمیرات موضوع قرارداد وقتی که بنا به ضرورت و با دستور دستگاه نظارت عملیات تعمیر در شب انجام شود. (برای هشت ساعت عملیات در شب)          | هر مورد تعمیر           | ۳۰٪<br>سی درصد                            |
| ۳۲-۸ | بارگیری و حمل خاک مناسب و آهک جهت شفته ریزی به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در متر مکعب و سایر موارد مورد نیاز طبق تشخیص کارفرما.                                                          | متر مکعب                | ۱۲۶۵۰۰<br>یک صد و بیست و شش هزار و پانصد  |



|       |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| ۳۲-۹  | هزینه تهیه موتور آبکشی و تخلیه آب در مواردی که خطوط وابسته به محل تعمیر آب‌بندی نبوده و نشت آب از حد معمول بیشتر بوده و مانع اجرای عملیات باشد                                                                         | هر مورد تعمیر | ۲۰۱۰۰۰<br>دویست و یک هزار                 |
| ۳۲-۱۰ | اضافه بهای ریزش ترانشه برای مواقعی که عملیات حفاری با دست انجام گیرد و ترانشه ریزش کند، برای اقطار تا ۱۵۰ میلی‌متر و خود ۱۵۰ میلی‌متر (ریزش ترانشه و انجام عملیات ریزش برداری بایستی توسط دستگاه نظارت صورت‌جلسه شود). | هر مورد تعمیر | ۴۴۰۰۰<br>چهل و چهار هزار                  |
| ۳۲-۱۱ | مانند ردیف ۳۲-۱۰ برای اقطار ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.                                                                                                                                                                       | هر مورد تعمیر | ۹۷۵۰۰<br>نود و هفت هزار و پانصد           |
| ۳۲-۱۲ | بارگیر و حمل لوله از انبار مرکزی شرکت تا محل تعمیرات لوله اصلی و تخلیه آن برای اقطار ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر.                                                                                                              | هر مورد تعمیر | ۱۶۳۰۰۰<br>یک صد و شصت و سه هزار           |
| ۳۲-۱۳ | مانند ردیف ۳۲-۱۲ برای اقطار ۳۰۰ میلی‌متر.                                                                                                                                                                              | هر مورد تعمیر | ۱۵۵۵۰۰<br>یکصد و پنجاه و پنج هزار و پانصد |

### فصل پنجم: کسورات و جرائم

ماده ۵-۱- پیمانکار متعهد است که بلافاصله پس از دریافت کروکی محل‌های مورد نظر کارگاه را تجهیز و شروع به کار نماید در مورد تأخیرات غیر مجاز، پیمانکار مشمول جریمه‌ای به میزان یک درصد کل کارهای مورد پیمان به ازای هر روز تأخیر خواهد بود که پس از تأیید دستگاه نظارت از مطالبات و یا سپرده پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۵-۲- با توجه به موضوع ماده ۱-۶، جبران هزینه هر گونه خسارت قبل و بعد از این مدت تا زمانی که محل حفاری طبق اصول فنی پر شود به عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۵-۳- با توجه به موضوع ماده ۱-۸، هر گونه خسارتی که به تأسیسات مذکور و یا اشخاص ثالث و کارگران و غیره در اثر آسیب دیدگی این تأسیسات بوجود آید به عهده پیمانکار بوده و کارفرما یا دستگاه نظارت هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد و کل هزینه‌های حاصل از خسارت در صورت عدم پرداخت از صورت وضعیت، و یا مایملک پیمانکار کسر و برای هزینه خسارت اعلام شده پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-۴- با توجه به موضوع ماده ۱-۱۰، پیمانکار موظف است از لوله و کابل‌های مذکور حفاظت نماید. بدیهی است در صورت وارد کردن خسارتی به آنها پرداخت خسارت وارده به عهده پیمانکار می‌باشد. و کل هزینه‌های حاصل از خسارت در صورت عدم پرداخت از صورت وضعیت، و یا مایملک پیمانکار کسر و برای هزینه خسارت اعلام شده پرداخت خواهد شد.

ماده ۵-۵- جبران هر گونه خسارت وارده در هنگام عملیات حفاری که توسط پیمانکار به تأسیسات زیرزمینی نظیر برق، تلفن، آب، گاز و غیره وارد آید به عهده پیمانکار می‌باشد.

ماده ۵-۶- عدم توجه به موضوع ماده ۱-۱۲، پیمانکار مشمول جریمه ای خواهد شد که توسط دستگاه نظارت تعیین و از صورت وضعیت پیمانکار کسر می‌گردد و بر حسب ضرورت قرارداد فسخ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده ۵-۷- عدم توجه به ماده قرارداد ۱-۲۰ کارفرما، می‌تواند کار را رسماً یا توسط پیمانکار دیگری به اتمام رسانده و در این صورت هزینه عملیات انجام شده به اضافه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر یا از وی مطالبه و دریافت نماید.

ماده ۵-۸- عدم تعهد پیمانکار نسبت به ماده قرارداد ۱-۲۵، پیمانکار متعهد است با اخطار کتبی شرکت بلافاصله نسبت به رفع اشکال اقدام نماید و در صورتی که پیمانکار نسبت به ترمیم خرابی اقدام نکند شرکت می‌تواند نقص مزبور را برطرف نموده و هزینه آنرا به اضافه ۱۵٪ از پیمانکار دریافت دارد.

ماده ۵-۹- عدم تعهد پیمانکار نسبت به ماده قرارداد ۱-۳۷، کارفرما بایستی مجدداً نسبت به تامین این‌گونه مصالح اقدام نموده ولی هزینه مربوطه با اضافه ۱۵٪ پس از تأیید دستگاه نظارت از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

- ماده ۵-۱۰- در صورتی که پیشرفت کار پیمانکار منظم نبوده و عملیات مربوطه به موقع و با هماهنگی انجام نشود و همچنین وسایل و ابزار کار وی کافی نباشد طبق نظر دستگاه نظارت به عنوان جریمه برای هر مورد ۳۰٪ از مبلغ یک تعمیر طبق فهرست بها از صورت وضعیت پیمانکار کسر نموده و در صورت نیاز از ادامه کار او جلوگیری کرده و به کار وی خاتمه دهد.
- ۵-۱۱- در صورت عدم توجه به اصول ایمنی و عدم رعایت در استفاده از علائم هشدار دهنده و سایر موارد ذکر شده ماده قراردادهای (۱-۱۵ و ۱-۱۹)، پیمانکار علاوه بر پرداخت خسارات احتمالی وارده جهت جلوگیری از بروز حادثه با تایید دستگاه نظارت تا سقف ۳۰٪ از کل صورت وضعیت مربوط به همان ماه جریمه می‌گردد.
- ۵-۱۲- عدم تعهد پیمانکار نسبت به ماده قرارداد ۱-۳۸، مشمول جریمه‌ای خواهد شد که توسط دستگاه نظارت تعیین و از صورت وضعیت پیمانکار و یا دیگر مطالبات وی برداشت و قرارداد منعقد فسخ خواهد شد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
- ۵-۱۳- عدم تعهد پیمانکار نسبت به ماده قراردادهای فصل دوم این فهرست بها، پیمانکار را مشمول جریمه ای خواهد نمود که بر اساس کارسنجی و نظر کارفرما به ازای هر مورد تعمیر تا سقف ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال قابل اعمال خواهد بود.