



پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	۱۴۰۳	ابنیه
۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	۱۴۰۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۰	۱۴'۷۶۴'۳۷۶'۳۴۹	۰	۱۴'۷۶۴'۳۷۶'۳۴۹		جمع
	۲۳۵'۶۲۳'۶۵۱	۰	۲۳۵'۶۲۳'۶۵۱		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۱۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

مدیرین مشاور مهر آب سبهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵ فهرست بهای پایه: ۱۴۰۳		

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
۱۴۰۷۶۴۳۷۶۳۴۹	عملیات اجرایی	۱
۱۴۰۷۶۴۳۷۶۳۴۹	جمع	

مهندسین مشاور مهر آب سبلان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵		

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۳

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک
۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	۰	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰	جمع

مدیرکل پروژه
 محمد کریمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵		

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۳

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	۰	۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹	جمع

مدیرین مشاور مهر آب اصفهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳ فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	مترمربع	۸'۳۵۰'۰۰۰	۳۷	۳۰۸'۹۵۰'۰۰۰
	جمع فصل:				
با ضریب	بالاسری	۱/۴۱	۴۳۵'۶۱۹'۵۰۰		

مهندس مشاور مهر آب سبیلان
مدیریت پروژه
محمد کرمی



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۲/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۳ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۹'۱۹۸'۰۰۰	۳۳	۳۰۳'۵۳۴'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۵۰۱'۰۰۰	۱۸'۲۰۰	۹'۱۱۸'۲۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۴'۴۱۴'۰۰۰	۱۱۰	۴۸۵'۵۴۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۳'۰۰۶'۰۰۰	۶۵	۱۹۵'۳۹۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۳۵۳'۵۰۰	۳۳	۱۱'۶۶۵'۵۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۵۲'۴۰۰	۳۱۳/۵	۱۶'۴۲۷'۴۰۰
۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۴۷'۷۰۰	۶۶۰	۳۱'۴۸۲'۰۰۰
جمع فصل:					۱۰'۱۶۲'۲۳۸'۹۰۰
با ضریب					۱۴'۳۲۸'۷۵۶'۸۴۹
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۳ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۰'۰۰۰'۰۰۰

مدیرین مشاور مهر آب سمنان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۳/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: عملیات اجرای آسفالت، بلوک فرش، و ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه ۲ - شناسه پیمان: ۵۰۷۸۵		

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۳ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۴۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲۱۱۰۱	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲۱۱۰۲	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۴۵'۶۲۳'۶۵۱	۱	۴۵'۶۲۳'۶۵۱
۴۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲۳۵'۶۲۳'۶۵۱

توضیح ۱: لازم به توضیح است که هزینه های مربوط به تامین و نصب تابلو مشخصات پروژه، نصب بنر های اطلاع رسانی پروژه به شهروندان، استفاده از تابلوهای هشدار دهنده و نوار خطر، نصب چراغ چشمک زن، نصب دیوارهای با صفحات فلزی به منظور فنس کشی و دیوار کشی برای محصور نمودن محوطه کارگاه (در صورت درخواست پلیس راهور و ضرورت کار به جای پلیت باید پیمانکار از نیوجرسی استفاده کند)، ایجاد روشنایی مناسب در شب برای امنیت تردد عابرین و وسایط نقلیه در ردیف شماره 421101 پیش بینی شده است. هم چنین هزینه تامین وسائل حفاظتی، استحقاقی و ایمنی لازم جهت تردد عابرین و یا وسایط نقلیه در محوطه کارگاه در ردیف شماره 421102 و هزینه تامین و نصب جعبه کمک های اولیه و کیسول آتش نشانی در محوطه کارگاه در ردیف 420202 پیش بینی گردیده و هزینه بیمه نمودن کارگاه شامل بیمه تمام خطر مهندسی و مسئولیت مدنی در ردیف شماره 421301 پیش بینی شده است. بدیهی است هزینه جدا گانه ای در این گونه موارد قابل پرداخت نخواهد بود.

توضیح ۲: (نظر به اینکه بااستناد بند 6 مقدمه فصل هشتم فهرست بها هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و بار اندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده، پیش بینی شده است لذا هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آئتم های 080702 الی 080705 قابل پرداخت نیست. لازم به ذکر است که پیمانکار این شرایط را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید.)

مدیرین مشاور مهر آب سیمان
مدیریت پروژه
محمد کریمی