

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: ۱/۱
پیمان: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)	

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۶,۷-	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰	۲'۴۵۶'۱۴۹'۵۰۰-	۳۹'۳۶۴'۴۵۷'۵۵۰	۱۴۰۴	شبکه توزیع آب
۶,۷-	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰	۲'۴۵۶'۱۴۹'۵۰۰-	۳۹'۳۶۴'۴۵۷'۵۵۰		جمع
	۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۳۷'۶۷۸'۳۰۸'۰۵۰	۲'۴۵۶'۱۴۹'۵۰۰-	۴۰'۱۳۴'۴۵۷'۵۵۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۱/۱
پیمان: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)	

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۶,۷-	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰	۲'۴۵۶'۱۴۹'۵۰۰-	۳۹'۳۶۴'۴۵۷'۵۵۰	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۶,۷-	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰	۲'۴۵۶'۱۴۹'۵۰۰-	۳۹'۳۶۴'۴۵۷'۵۵۰	جمع

صفحه: ۱/۲	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	ف	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۴۵۰	۵'۶۳۴'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	ف	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۲۹'۴۰۰	۲۱'۵۹۴'۳۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	ف	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۴'۲۲۰'۰۰۰	۵۰	۲۱۱'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۷	*	کسربهائ نسبت به ردیف (۰۸۰۷۰۱) شبکه توزیع (وردیف ۱۱۰۷۰۱ خطوط انتقال چنانچه به جای مصالح زیراساس و اساس از مصالح تونان استفاده شود (در قیمت ردیف های اجرایی روسازی در مسیر لوله هزینه برداشتن، بارگیری حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی پیش بینی شده است.	مترمکعب	-۴'۰۶۳'۰۰۰	۴۵۰	۱'۸۲۸'۳۵۰'۰۰۰-
۰۸۰۷۰۸	*	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله با پوشش سنگ فرش همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر	مترمربع	۴'۳۲۰'۰۰۰	۲۰	۸۶'۴۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۴۵۰	۲۰۸'۵۷۵'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۳'۲۰۰	۴'۲۷۵	۲۷۰'۱۸۰'۰۰۰
جمع فصل:						۲۶'۱۷۶'۱۰۵'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰
بالاسری				۱/۴۱		

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۲/۲
پیمان: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۲	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۲'۰۰۰'۰۰۰	۵۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۹۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۹۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۹۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۹۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۱۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۸۰۱	ف	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					صفحه: ۱/۱
موضوع کار: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)					نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۲۱'۵۹۴'۳۰۰'۰۰۰
۲	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۵'۶۳۴'۰۰۰'۰۰۰
۳	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	۲۷'۰۱۸'۰۰۰'۰۰۰
۴	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	۲۱۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۵	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۲۰۸'۵۷۵'۰۰۰'۰۰۰
۶	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۸	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله با پوشش سنگ فرش همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر	۸۶'۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۷	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۷	کسر بهاء نسبت به ردیف (۰۸۰۷۰۱) شبکه توزیع (وردیف ۱۱۰۷۰۱ خطوط انتقال چنانچه به جای مصالح زیراساس و اساس از مصالح توونان استفاده شود (در قیمت ردیف های اجرایی روسازی در مسیر لوله هزینه برداشتن، بارگیری حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی پیش بینی شده است.	۱'۸۲۸'۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

[illegible]

صفحه: ۱/۱	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشارک آب و فاضلاب)	محل اجرا:
نام دستگاه اجرایی:	(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۶۹/۴۷	۲۶'۱۷۶'۱۰۵'۰۰۰	برآورد	شبکه توزیع آب
				پیشنهاد	
		۲/۰۴	۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		۲۸/۴۸	۱۰'۷۳۳'۲۰۳'۰۵۰	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۳۷'۶۷۸'۳۰۸'۰۵۰	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار

موضوع کار: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

صفحه: ۱/۱	جدول ۶. تجزیه بهای هزینه بالاسری
عنوان طرح:	عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)
نام دستگاه اجرایی:	عنوان پروژه:

صفحه: ۱/۱	جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل
<p>پروژه: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)</p> <p>محل اجرا: فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)</p>	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
۰۸	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲۶'۱۷۶'۱۰۵'۰۰۰	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰		
	جمع	۲۶'۱۷۶'۱۰۵'۰۰۰	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰		

گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه		صفحه: ۱/۱
پروژه: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)		
محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)		
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰	ضریب پیشنهادی جز

صفحه: ۱/۱	گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
پروژه: عملیات ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب شهرستان فلاورجان ۱۴۰۴ (مشترک آب و فاضلاب)	محل اجرا:
(مبلغ به ریال)	

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه توزیع آب	۳۶'۹۰۸'۳۰۸'۰۵۰		
تجهیز و برچیدن کارگاه	۷۷۰'۰۰۰'۰۰۰		
جمع	۳۷'۶۷۸'۳۰۸'۰۵۰		