




صفحه: ۱/۱	<p>گزارش خلاصه مالی کل</p> <p>شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان</p>	 <p>شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان</p>
<p>پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲</p>		

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	۱۴۰۴	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۷/۴	۴۷'۹۶۲'۴۳۵'۰۷۴	۳'۵۶۶'۶۵۵'۶۳۰	۴۴'۳۹۵'۷۷۹'۴۴۴	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۶/۲	۵۷'۸۶۵'۴۹۹'۵۷۴	۳'۵۶۶'۶۵۵'۶۳۰	۵۴'۲۹۸'۸۴۳'۹۴۴		جمع
	۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۵۹'۷۶۵'۴۹۹'۵۷۴	۳'۵۶۶'۶۵۵'۶۳۰	۵۶'۱۹۸'۸۴۳'۹۴۴		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

صفحه: ۱/۲	گزارش خلاصه مالی رشته ها شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		


خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	فصل چهارم، امور مشترکین
۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰	جمع


صفحه: ۲/۲	گزارش خلاصه مالی رشته ها شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱'۰۵۹'۱۹۲'۰۰۰	۰	۱'۰۵۹'۱۹۲'۰۰۰	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
۰	۳'۸۴۷'۶۰۸'۰۰۰	۰	۳'۸۴۷'۶۰۸'۰۰۰	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب
۰	۵'۱۴۰'۶۷۴'۳۰۳	۰	۵'۱۴۰'۶۷۴'۳۰۳	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی
۸/۷	۳۷'۴۰۷'۳۶۰'۷۷۱	۳'۲۵۵'۳۶۹'۹۳۰	۳۴'۱۵۱'۹۹۰'۸۴۱	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۵۸/۱	۴۱۵'۸۵۱'۳۰۰	۲۴۱'۷۴۴'۵۰۰	۱۷۴'۱۰۶'۸۰۰	فصل نهم کارهای فولادی
۰	۲۲'۲۰۷'۵۰۰	۰	۲۲'۲۰۷'۵۰۰	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی
۱۰۰/۰	۶۹'۵۴۱'۲۰۰	۶۹'۵۴۱'۲۰۰	۰	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی
۷/۴	۴۷'۹۶۲'۴۳۵'۰۷۴	۳'۵۶۶'۶۵۵'۶۳۰	۴۴'۳۹۵'۷۷۹'۴۴۴	جمع

صفحه: ۱/۱	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		
فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴		

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
۵۷'۸۶۵'۴۹۹'۵۷۴		۱
۵۷'۸۶۵'۴۹۹'۵۷۴	جمع	

صفحه: ۱/۶	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم امور مشترکین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۱	نصب انشعاب جدید.	مشترک	۲۰'۰۶۷'۰۰۰	۳۵۰	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
		بالاسری	۱/۴۱		۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۲/۶

پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۱	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	مترطول	۲'۵۰۴'۰۰۰	۳۰۰	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	۱/۴۱		۱'۰۵۹'۱۹۲'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم. عملیات لوله گذاری در نقب

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۲۰۱	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳ متر.	مترطول	۲'۲۷۴'۰۰۰	۱'۲۰۰	۲'۷۲۸'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	۱/۴۱		۳'۸۴۷'۶۰۸'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱	ف	احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۹۷'۳۱۰'۰۰۰	۹/۲۳	۸۹۸'۱۷۱'۳۰۰
۰۷۰۲۰۱	ف	احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۱۰۲'۹۱۰'۰۰۰	۲۶/۷	۲'۷۴۷'۶۹۷'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	۱/۴۱		۵'۱۴۰'۶۷۴'۳۰۳

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	۱۸۰/۹	۳۰۸'۲۵۳'۶۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۳/۶

پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۳	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی باکمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۶۵۳/۶	۱۰'۶۰۰'۰۸۴'۸۰۰
۰۸۰۱۰۷	حفاری دستی هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طولی در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	مترمکعب	۴'۱۵۰'۰۰۰	۱۴/۶۲	۶۰'۶۷۳'۰۰۰
۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	۱۸'۷۲۶'۰۰۰	۱۰	۱۸۷'۲۶۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۴	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۰۰'۵۰۰	۱'۲۴۲	۱۲۴'۸۲۱'۰۰۰
۰۸۰۶۰۵	افزافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافی عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۴'۱۰۰	۹'۹۳۶	۱۴۰'۰۹۷'۶۰۰
۰۸۰۶۰۶	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	۵'۱۸۳'۰۰۰	۴۸/۱	۲۴۹'۳۰۲'۳۰۰
۰۸۰۸۰۲	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۶'۱۲۴'۰۰۰	۶۱۵	۳'۷۶۶'۲۶۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۷۸۴	۳۶۳'۳۸۴'۰۰۰
۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافی بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۴۰۰	۷'۸۴۲	۴۸۹'۳۴۰'۸۰۰
۰۸۱۳۰۹	پرسازی حجم نقب ها و تنفسها (چاهکهای حفاری) سونداژ و رمهای ورودی لوله ها با شفته گل با استفاده استفاده از خاک محل با تراکم ۸۵٪ پروکتور استاندارد	مترمکعب	۱'۵۶۰'۰۰۰	۱۰	۱۵'۶۰۰'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۴/۶

پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۶۰۱	ف	مترمکعب	۵'۸۶۲'۰۰۰	۶۸۳	۴'۰۰۳'۷۴۶'۰۰۰
۰۸۱۶۰۲	ف	مترمکعب	۳'۴۱۵'۰۰۰	۱'۱۶۸	۳'۹۸۸'۷۲۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۸	*	مترمکعب	۱'۹۰۰'۰۰۰	۵	۹'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۲a	*	تعداد	۳۹'۰۰۰'۰۰۰	۵۰	۱'۹۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۳	*	هر سرویس	۳'۹۰۰'۰۰۰	۷۰	۲۷۳'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲۶'۵۳۰'۰۴۳'۱۰۰
فصل با احتساب ضرایب					۳۷'۴۰۷'۳۶۰'۷۷۱
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۲۰۵	ف	کیلوگرم	۳۹۲'۰۰۰	۳۱۵	۱۲۳'۴۸۰'۰۰۰
۰۹۰۴۰۳	*	کیلوگرم	۳۶'۵۰۰	۲'۷۰۰	۹۸'۵۵۰'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۵/۶

پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۵۰۳	*	حمل و نصب پله فولادی باروکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها	عدد	۴۰۵'۰۰۰	۱۸۰	۷۲'۹۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
		بالاسری	۱/۴۱			۴۱۵'۸۵۱'۳۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۲۰۵	ف	اضافه بهاء به ردیف های بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.	کیلوگرم	۱'۵۰۰	۱۰'۵۰۰	۱۵'۷۵۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
		بالاسری	۱/۴۱			۲۲'۲۰۷'۵۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل سیزدهم. عملیات لوله رانی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۳۱۰	*	اضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه، نقب و یا اطراف احداث آدم رو چنانچه پرسازی توسط شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته به جای استفاده از خاک محل انجام پذیرد.	متر مکعب	۴'۹۳۲'۰۰۰	۱۰	۴۹'۳۲۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
		بالاسری	۱/۴۱			۶۹'۵۴۱'۲۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۶/۶

پیمان: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۱	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۲	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۳	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۵	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانше ها و گودها.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان					صفحه: ۱/۳
جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲					
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	۱۰'۶۰۰'۰۸۴'۸۰۰
۲	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم. امور مشترکین	۰۴۰۱۰۱	نصب انشعاب جدید.	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۱	حفاری دستی میله چاه با قطر تا ۱/۲ متر و عمق تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	۴'۰۰۰'۳۷۴'۰۰۰
۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۲	حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱/۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	۳'۹۸۸'۷۲۰'۰۰۰
۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	۳'۷۶۶'۲۶۰'۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۲۰۱	احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	۲'۷۴۷'۶۹۷'۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۰۵۰۲۰۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳ متر.	۲'۷۲۸'۸۰۰'۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۲a	اتصال خط جدید به آدم روی قدیم در قطر لوله ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر شامل کلیه عملیات لازم اعم از تخریب آسفالت، تخریب بتن، حفاری های لازم، انجام اتصال، پرسی، حمل خاک مازاد و تمیزکاری محل و سایر عملیات مورد نیاز از جمله نرمة کشی و بتن ریزی لازم در صورتی که آدم روتوسط پیمانکار دیگری احداث شده باشد و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری های احتمالی، پرسی محل های حفاری شده، نصب سه راه ریزشی و... بدیهی است با پرداخت این آئیم، آئیم شماره ۰۴۰۳۰۱ قابل پرداخت نخواهد بود.	۱'۹۵۰'۰۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

شماره		فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هفتم احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۱۰۱	احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق .	۸۹۸'۱۷۱'۳۰۰	
۱۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲ متر .	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰	
۱۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر . کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود .	۴۸۹'۳۴۰'۸۰۰	
۱۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن .	۳۶۳'۳۸۴'۰۰۰	
۱۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	۳۰۸'۲۵۳'۶۰۰	
۱۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۳	تخلیه چاه و سپتیک منازل با وسایل موتوری و حمل آن به خارج از کارگاه به هر فاصله	۲۷۳'۰۰۰'۰۰۰	
۱۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۶	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده باکاتر در مسیر لوله .	۲۴۹'۳۰۲'۳۰۰	
۱۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی درمسیر لوله .	۱۸۷'۲۶۰'۰۰۰	
۱۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۵	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش) .	۱۴۰'۰۹۷'۶۰۰	
۱۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۴	برش آسفالت باکاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش) .	۱۲۴'۸۲۱'۰۰۰	
۱۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم کارهای فولادی	۰۹۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم .	۱۲۳'۴۸۰'۰۰۰	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان					
صفحه: ۳/۳		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲					
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم کارهای فولادی	۰۹۰۴۰۳	حمل و نصب دریچه چدنی آدم رو	۹۸'۵۵۰'۰۰۰
۲۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۳	حمل و نصب پله فولادی باروکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها	۷۲'۹۰۰'۰۰۰
۲۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۷	حفاری دستی هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طولی در صورتی که حجم حفاری شده داخل قف یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	۶۰'۶۷۳'۰۰۰
۲۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۰۸۱۳۱۰	ضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه ، نقب و یا اطراف احداث آدم رو چنانچه پرسازی توسط شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلو گرم آهک شکفته در متر مکعب شفته به جای استفاده از خاک محل انجام پذیرد.	۴۹'۳۲۰'۰۰۰
۲۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی	۱۱۰۲۰۵	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورتی که به جای سیمان نوع ۱ از سیمان نوع ۵ استفاده شود.	۱۵'۷۵۰'۰۰۰
۲۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۹	پرسازی حجم نقب ها و تنفسها (چاهکهای حفاری) سونداژ و رمهای ورودی لوله ها با شفته گل با استفاده استفاده از خاک محل با تراکم ۸۵٪ پروکتور استاندارد	۱۵'۶۰۰'۰۰۰
۲۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۸	اضافه بهاء لجن برداری دستی در تونل و ترانشه و احداث آدم روها و حمل با چرخ دستی تا فاصله ۵۰ متر و تخلیه آن	۹'۵۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۳	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
تاریخ گزارش:	جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار:		توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		نام دستگاه اجرایی:	
فصل		شرح ردیف		واحد	
عنوان فصل		شماره ردیف		بهای واحد	
مقدار		بهای کل ردیف		درصد بهای کل ردیف به بهای کل	
۵		فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب		۵۵۰۲۰۱	
۷		فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی		۵۷۰۲۰۱	
۸		فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری		۵۸۰۱۰۳	
۸		فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری		۵۸۰۸۰۲	
۸		فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری		۵۸۱۶۰۱	

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان							
جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند							
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲							
نام دستگاه اجرایی:							
(مبلغ به ریال)							
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۲	حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱/۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	مترمکعب	۳'۴۱۵'۰۰۰	۱'۱۶۸	۳'۹۸۸'۷۲۰'۰۰۰
۹,۷۲							
۶۷,۸۳				جمع	۲۷'۸۳۵'۳۰۷'۸۰۰		
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.							

صفحه: ۳/۳
تاریخ گزارش:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان		صفحه: ۱/۲
جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل		تاریخ گزارش:
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		
نام دستگاه اجرایی:		

فهرست بهای رشته: بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
			۱	۱	۱۰۰/۰	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	۰	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	فصل چهارم، امور مشترکین	۰۴	۱
			۱	۱	۱۰۰	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	۰	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش:	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۲	۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰	۰	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰	۲/۲	۱				
۳	۰۵	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۲'۷۲۸'۸۰۰'۰۰۰	۰	۲'۷۲۸'۸۰۰'۰۰۰	۸/۰	۱	۱			
۴	۰۷	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۳'۶۴۵'۸۶۸'۳۰۰	۰	۳'۶۴۵'۸۶۸'۳۰۰	۱۰/۷	۲	۱			
۵	۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲۴'۲۲۱'۲۷۰'۱۰۰	۲'۳۰۸'۷۷۳'۰۰۰	۲۶'۵۳۰'۰۴۳'۱۰۰	۷۸/۰	۱۶	۴			
۶	۰۹	فصل نهم کارهای فولادی	۱۲۳'۴۸۰'۰۰۰	۱۷۱'۴۵۰'۰۰۰	۲۹۴'۹۳۰'۰۰۰	۰/۹	۳				
۷	۱۱	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی	۱۵'۷۵۰'۰۰۰	۰	۱۵'۷۵۰'۰۰۰	۰	۱				
۸	۱۳	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۰	۴۹'۳۲۰'۰۰۰	۴۹'۳۲۰'۰۰۰	۰/۱	۱				
جمع			۳۱'۴۸۶'۳۶۸'۴۰۰	۲'۵۲۹'۵۴۳'۰۰۰	۳۴'۰۱۵'۹۱۱'۴۰۰	۱۰۰	۲۵	۶			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

--

صفحه: ۱/۱	۳۷۱۱۰۲۰۵
جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار	
موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲	
محل اجرا:	
نام دستگاه اجرایی:	
(مبلغ به ریال)	

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۱۱/۷۵	۷°۰۲۳'۴۵۰''۰۰۰	برآورد	بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
				پیشنهاد	
		۵۶/۹۲	۳۴°۰۱۵'۹۱۱'۴۰۰	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
				پیشنهاد	
		۳/۱۸	۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		۲۸/۱۵	۱۶°۸۲۶'۱۳۸'۱۷۴	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۵۹°۷۶۵'۴۹۹'۵۷۴	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

۱/۱	صفحه:	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	جدول ۶. تجزیه بهای هزینه بالاسری
<div>موضوع کار: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲</div> <div>عنوان طرح: عنوان پروژه:</div> <div>نام دستگاه اجرایی:</div>			

صفحه: ۱/۲	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل	
پروژه: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ - شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲	
محل اجرا:	فهرست بهای سال: ۱۴۰۴
(مبلغ به ریال)	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب					
۰۴	فصل چهارم. امور مشترکین	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰		
	جمع	۷'۰۲۳'۴۵۰'۰۰۰	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰		

صفحه: ۲/۲		شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان			
جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل					
پروژه: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲					
محل اجرا:		فهرست بهای سال: ۱۴۰۴			
(مبلغ به ریال)					
فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب					
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۷۵۱'۲۰۰'۰۰۰	۱'۰۵۹'۱۹۲'۰۰۰		
۰۵	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۲'۷۲۸'۸۰۰'۰۰۰	۳'۸۴۷'۶۰۸'۰۰۰		
۰۷	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۳'۶۴۵'۸۶۸'۳۰۰	۵'۱۴۰'۶۷۴'۳۰۳		
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲۶'۵۳۰'۰۴۳'۱۰۰	۳۷'۴۰۷'۳۶۰'۷۷۱		
۰۹	فصل نهم کارهای فولادی	۲۹۴'۹۳۰'۰۰۰	۴۱۵'۸۵۱'۳۰۰		
۱۱	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی	۱۵'۷۵۰'۰۰۰	۲۲'۲۰۷'۵۰۰		
۱۳	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۴۹'۳۲۰'۰۰۰	۶۹'۵۴۱'۲۰۰		
	جمع	۳۴'۰۱۵'۹۱۱'۴۰۰	۴۷'۹۶۲'۴۳۵'۰۷۴		

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان		صفحه: ۱/۱
گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه		
پروژه: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲		
محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)		
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰	ضریب پیشنهادی جز

صفحه: ۱/۱	شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل	
پروژه: توسعه و اتصال نقاط انفصال قسمتی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر تیران ۱۴۰۴ – شناسه پیمان: ۵۵۸۵۲	
محل اجرا: (مبلغ به ریال)	

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	۹'۹۰۳'۰۶۴'۵۰۰		
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	۴۷'۹۶۲'۴۳۵'۰۷۴		
تجهیز و برچیدن کارگاه	۱'۹۰۰'۰۰۰'۰۰۰		
جمع	۵۹'۷۶۵'۴۹۹'۵۷۴		