

صفحه: ۱/۸		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸		موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۴	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم رو ها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	۵۳'۶۷۸'۶۵۶'۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۱۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.	۵۲'۱۵۶'۲۷۰'۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرنده شده محلی.	۵۰'۶۵۷'۷۲۸'۰۰۰
۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۱۳-۱	ضافه بها لوله گذاری به ردیف ۳۷۰۴۰۱۱۳ در عمق بیش از ۳ متر	۳۹'۰۳۷'۷۲۱'۸۰۰
۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۲۰۱	احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	۳۳'۴۴۵'۷۵۰'۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۱۰۱	احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق.	۲۳'۳۵۴'۴۰۰'۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم . کارهای فولادی	۰۹۰۲۰۵	پیمه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۱۷'۱۶۹'۶۰۰'۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۵	اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴ هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.	۱۶'۸۹۸'۱۰۰'۰۰۰
۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	۱۱'۳۵۲'۶۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۲/۸		تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸			
جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹					
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۷	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲/۵ متر.	۸'۱۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۱۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۶'۹۵۲'۵۰۰'۰۰۰
۱۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۱۳۰۲۰۳	لوله رانی بالوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص به قطر ۸۰۰ میلی متر	۵'۸۲۶'۸۰۰'۰۰۰
۱۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی	۱۱۰۱۰۵	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C۲۵.	۵'۴۴۸'۹۶۰'۰۰۰
۱۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۲	حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱/۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	۵'۱۲۲'۵۰۰'۰۰۰
۱۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۱	حفاری دستی میله چاه با قطر تا ۱/۲ متر و عمق تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	۴'۶۸۹'۶۰۰'۰۰۰
۱۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۷-۱	اضافه بها به ردیف ۰۴۰۱۰۷ به جهت عمق مازاد بر ۲/۵ متر	۴'۲۵۴'۳۳۷'۵۰۰
۱۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۳'۰۸۷'۰۰۰'۰۰۰
۱۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۰۵۰۲۱۱	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۴ متر.	۲'۷۴۲'۴۰۰'۰۰۰
۱۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۷	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداز) به هر عمق و طولی در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد	۲'۴۹۰'۰۰۰'۰۰۰
۲۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی	۱۱۰۶۰۱	نهی، حمل و اجرای بلوک توخالی بتنی و برسازی حفره های بلوک باملات ماسه سیمان ۱:۵، یا بلوک توپر در داخل نقب یا ترانشه به همراه حمل دستی داخل نقب معمولی یا تونل یکسره	۲'۰۱۹'۶۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۳/۸		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸		موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی درمسیر لوله.	۱'۸۷۲'۶۰۰'۰۰۰
۲۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۶	تهیه مصالح ، حمل و اجرای چوب ریزی در سقف تونل از چوب دو تراش همراه با ندکشی نقاط اتصال تیرها با دیواره بلوکی در طرفین تونل با مخلوطی از گچ و سیمان (وزن مخصوص چوب ۸۰۰ کیلوگرم در مترمکعب در نظر گرفته شده است) به همراه حمل کلیه مصالح لازم داخل تونل های معمولی و یکسره	۱'۷۰۸'۴۵۹'۰۰۰
۲۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۹	برکردن تونل ، شفت ها ، تنفسی ها (چاهکهای حفاری) ، سونداژها و رمپ های ورودی لوله با شفته گل بصورت دستی از خاک محل با تراکم ۸۵ درصد و به صورت آخوره انجام شده باشد.	۱'۴۰۴'۰۰۰'۰۰۰
۲۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی	۱۱۰۱۰۳	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C۱۶.	۱'۱۲۹'۳۵۰'۰۰۰
۲۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۴۰۲	اضافه بهاء به ردیف های فصل های لوله گذاری در نقب برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد و فقط به همان حجم تونل و تنفسی ها پرداخت خواهد شد	۱'۰۷۹'۱۰۰'۰۰۰
۲۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۱۰	ضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه ، نقب و یا اطراف احداث آدم رو چنانچه پرسازی توسط شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلو گرم آهک شکفته در متر مکعب شفته به جای استفاده از خاک محل انجام پذیرد.	۹۸۶'۴۰۰'۰۰۰
۲۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۰۵۰۲۱۱-۱	ضافه بها به عمق بیش از ۴ متر جهت ایتیم ۳۷۰۵۰۲۱۱	۹۵۹'۸۴۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۴/۸		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸		موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۵	اضافه بها به ردیف های حفاری دستی نقب در تونل یکسره باطول بیشتر از ۵ متر برای عملیات حفاری و لوله گذاری و انجام نهیدات لازم جهت جلوگیری از غوطه ور شدن لوله در هنگام بتن ریزی و همچنین حمل و پخش دستی کلیه مصالح درنقب ز جمله شن ،چوب ، بلوک سیمانی ، لوله ،خاک مناسب ، خاک های حفاری شده محل نقب و 	۸۸۸'۸۰۰'۰۰۰
۲۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۱	تخریب پوشش آسفالتی درمسیر لوله (بدون استفاده از کاتر). 	۸۶۳'۹۰۰'۰۰۰
۳۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری 	۸۵۲'۰۰۰'۰۰۰
۳۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۵۰۳	حمل و نصب پله فولادی باروکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها 	۸۵۰'۵۰۰'۰۰۰
۳۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۲۰۲	خاکریزی در زمین های ریزی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد. 	۸۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۳۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۲۰۳	ریزش برداری دستی در تونل ، تنفسی (میله چاه) و حوضچه ها به غیر از ترانشه ها 	۷۸۹'۶۰۰'۰۰۰
۳۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۸	اضافه بهاء لجن برداری دستی در تونل و ترانشه و احداث آدم روها و حمل با چرخ دستی تا فاصله ۵۰ مترو تخلیه آن 	۷۱۲'۵۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹					صفحه: ۵/۸
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)					تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۳۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۰۵۰۲۰۷	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳/۲۵ متر.	۷۰۰'۸۷۲'۰۰۰
۳۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۶۰۴	اضافه بها به ردیف های ۰۸۱۶۰۱ تا ۰۸۱۶۰۳ ، در صورتی که عمق بیش از ۴ متر باشد، به زای هر یک متر عمق بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می شود.	۶۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۳۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۴۰۱	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	۵۸۹'۲۰۰'۰۰۰
۳۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۶	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	۵۱۸'۳۰۰'۰۰۰
۳۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۱۳-۲	ضافه بها بابت برخورد به تاسیسات ایتم ۳۷۰۴۰۱۱۳	۴۷۰'۳۰۰'۰۰۰
۴۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۴۰۳	حمل و نصب دریچه چدنی آدم رو	۳۳۸'۳۵۵'۰۰۰
۴۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۲۰۱	خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.	۲۹۹'۰۰۰'۰۰۰
۴۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۱	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	۲۴۲'۲۵۰'۰۰۰
۴۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۱۳۰۱۰۵	آماده سازی شفت ها و تجهیزات ، برای لوله رانی در دو جهت با لوله های پلی اتیلن مخصوص به قطر ۸۰۰ میلی متر	۲۴۱'۰۳۰'۰۰۰
۴۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۷-۲	ضافه بهابه ایتم ۳۷۰۴۰۱۰۷ بابت برخورد با تاسیسات	۲۱۳'۲۵۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۶/۸					تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	
جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها						
موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹						
نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)						
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف	
۴۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۲a	اتصال خط جدید به آدم روی قدیم در قطر لوله ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر شامل کلیه عملیات لازم اعم از تخریب آسفالت ، تخریب بتن ، حفاری های لازم ، انجام اتصال ، پرسی ، حمل خاک مازاد و تمیزکاری محل و سایر عملیات مورد نیاز از جمله نرمة کشی و بتن ریزی لازم در صورتی که آدم روتوسط پیمانکار دیگری احداث شده باشد و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری های احتمالی ، پرسی محل های حفاری شده ، نصب سه راه ریزشی و ... بدیهی است با پرداخت این آیتم ، آیتم شماره ۰۴۰۳۰۱ قابل پرداخت نخواهد بود.	۱۹۵'۰۰۰'۰۰۰	
۴۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۵	هزینه احداث مجدد چاه فاضلاب یا آب اران که بدلیل قرارگیری در مسیر حفاری تونل با ترانشه تخریب گردیده و پیمانکار مجبور است مجددا در محل مجاور احداث چاه نماید . شامل حفاری میله چاه به قطر تا ۱/۲ متر در هر نوع زمین ، تهیه و گوم گذاری بتنی یا سفالی ، تهیه آجر ، طوقه چینی دهانه چاه و تهیه نصب دریچه بتنی سوراخ دار و حمل خاک مازاد تا ۵۰۰ متر.	۱۹۴'۷۵۰'۰۰۰	
۴۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل نهم . کارهای فولادی	۰۹۰۲۰۴	پیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر تا ۱۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	۱۶۵'۱۲۰'۰۰۰	
۴۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۸	ضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه و نقب و احداث آدم روها در صورتی که حفاری بصورت دستی و در مصالح ساختمانی (نخاله های ساختمانی) انجام پذیرد	۱۴۰'۷۴۰'۰۰۰	

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۷/۸		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸		موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۴۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۱	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	۱۲۵'۳۰۰'۰۰۰
۵۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۴	تهیه ، حمل و اجرای اندود گچ و یا مخلوطی از گچ و سیمان در دیواره ترانشه ، تونل ، تنفسی و رمپ های ورودی لوله ، جهت جلوگیری از ریزشهای سطحی دیواره به هر ضخامتی	۱۱۲'۸۰۰'۰۰۰
۵۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۱	تعمیر ، احیا و برقراری انشعابات سنتی فاضلاب قدیمی که در حین اجرای حفارها قطع می گردد همراه با تهیه مصالح و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز	۱۱۲'۵۲۵'۰۰۰
۵۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۰۵۰۲۰۷-۱	اضافه بها به عمق بیش از ۳/۲۵ متر جهت ایتم	۸۷'۶۰۹'۰۰۰ ۳۷۰۵۰۲۰۷
۵۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۴	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	۵۰'۲۵۰'۰۰۰
۵۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۴۰۲	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	۴۹'۲۵۰'۰۰۰
۵۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۳۰۱	حمل و نصب اتصالات ریزشی پلی اتیلن به هر قطر شامل سه راهی ، تبدیل ، زانویی ۴۵ درجه و لوله های مربوط به طور کامل همراه با بتن اطراف اتصال و حفاری های لازم به هر ابعاد و عمق و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری ، پرسازی و ...	۴۱'۰۰۰'۰۰۰
۵۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۳	تخلیه چاه و سپتیک منازل با وسایل موتوری و حمل آن به خارج از کارگاه به هر فاصله	۳۹'۰۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه – مبارکه – شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹					نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)
جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها					
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۵۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۷۰۶	هزینه بازسازی و احیای چاه جذبی و یا آب باران که به دلیل مجاورت با مسیر حفاری تونل یا ترانشه دچار ریزش و تخریب دیواره می گردد که شامل تهیه کلیه مصالح اعم از آجر ، سیمان ، گوم بتنی یا سفالی و تخلیه خاک های ریخته شده در آن به همراه کلیه کارهای تکمیلی	۲۵'۹۰۰'۰۰۰
۵۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۵	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	۲۱'۱۵۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

صفحه: ۱/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸

موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۱۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.	متر طول	۹'۴۰۶'۰۰۰	۵'۵۴۵	۵۲'۱۵۶'۲۷'۰۰۰	۱۴/۱۳
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۱۳-۱	ضافه بها لوله گذاری به ردیف ۰۴۰۱۱۳ در عمق بیش از ۳ متر	متر طول	۳'۲۹۲'۱۰۰	۱۱'۸۵۸	۳۹'۰۳۷'۷۲۱'۸۰۰	۱۰/۵۸
۰۷	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۱۰۱	احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۹۷'۳۱۰'۰۰۰	۲۴۰	۲۳'۳۵۴'۴۰۰'۰۰۰	۶/۳۳
۰۷	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۲۰۱	احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۱۰۲'۹۱۰'۰۰۰	۳۲۵	۳۳'۴۴۵'۷۵۰'۰۰۰	۹/۰۶
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی باکمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۷۰۰	۱۱'۳۵۲'۶۰۰'۰۰۰	۳/۰۸
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۴	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۳'۲۹۶'۰۰۰	۱۶'۲۸۶	۵۳'۶۷۸'۶۵۶'۰۰۰	۱۴/۵۵

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار:		خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹						
نام دستگاه اجرایی:		(مبلغ به ریال)						
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۵	اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.	مترمکعب	۷۱۳'۰۰۰	۲۳'۷۰۰	۱۶'۸۹۸'۱۰۰'۰۰۰	۴/۵۸
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۸۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرند شده محلی.	مترمکعب	۶'۱۲۴'۰۰۰	۸'۲۷۲	۵۰'۶۵۷'۷۲۸'۰۰۰	۱۳/۷۳
۰۹	فصل نهم کارهای فولادی	۰۹۰۲۰۵	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۹۲'۰۰۰	۴۳'۸۰۰	۱۷'۱۶۹'۶۰۰'۰۰۰	۴/۶۵
				جمع		۲۹۷'۷۵۰'۸۲۵'۸۰۰	۸۰/۶۹	
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.								

صفحه: ۱/۱		جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸		
موضوع کار:		خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه – مبارکه – شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹
نام دستگاه اجرایی:		

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۰۴	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۶۰'۲۵۹'۷۷۰'۰۰۰	۴۴'۰۱۶'۶۰۹'۳۰۰	۱۰۴'۲۷۶'۳۷۹'۳۰۰	۲۸,۳	۷	۲			
۲	۰۵	فصل پنجم. عملیات لوله گذاری در نقب	۳'۴۴۳'۲۷۲'۰۰۰	۱'۰۴۷'۴۴۹'۰۰۰	۴'۴۹۰'۷۲۱'۰۰۰	۱,۲	۴				
۳	۰۷	فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی	۵۶'۸۰۰'۱۵۰'۰۰۰	۰	۵۶'۸۰۰'۱۵۰'۰۰۰	۱۵,۴	۲	۲			
۴	۰۸	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۱۵۹'۳۸۷'۸۸۴'۰۰۰	۱۰'۸۷۹'۵۷۴'۰۰۰	۱۷۰'۲۶۷'۴۵۸'۰۰۰	۴۶,۱	۳۶	۴			
۵	۰۹	فصل نهم کارهای فولادی	۱۷'۳۳۴'۷۲۰'۰۰۰	۱'۱۸۸'۸۵۵'۰۰۰	۱۸'۵۲۳'۵۷۵'۰۰۰	۵,۰	۴	۱			
۶	۱۱	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی	۶'۵۷۸'۳۱۰'۰۰۰	۲'۰۱۹'۶۰۰'۰۰۰	۸'۵۹۷'۹۱۰'۰۰۰	۲,۳	۳				
۷	۱۳	فصل سیزدهم. عملیات لوله رانی	۰	۶'۰۶۷'۸۳۰'۰۰۰	۶'۰۶۷'۸۳۰'۰۰۰	۱,۶	۲				
جمع			۳۰۳'۸۰۴'۱۰۶'۰۰۰	۶۵'۲۱۹'۹۱۷'۳۰۰	۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	۱۰۰	۵۸	۹			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

--

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخنچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹ محل اجرا: نام دستگاه اجرایی:	(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۶۸/۳۹	۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
			۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	پیشنهاد	
		۳/۵۷	۱۹'۲۶۰'۹۶۰'۹۳۲	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
(۲۳/۳۶)			۱۴'۷۶۰'۹۶۰'۹۳۲	پیشنهاد	
		۲۸/۰۴	۱۵۱'۲۹۹'۸۴۹'۵۵۳	برآورد	هزینه بالاسری
(۱۰۰/۰۰)			۰	پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۵۳۹'۵۸۴'۸۳۳'۷۸۵	برآورد	جمع
(۲۸/۸۷)			۳۸۳'۷۸۴'۹۸۴'۲۳۲	پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: 1/1

جدول 5. تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: 1404/04/28

موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: 57649

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جدول ۶. تجزیه بهای هزینه بالاسری
موضوع کار: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه – مبارکه – شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	عنوان طرح: عنوان پروژه:
	نام دستگاه اجرایی:

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل
پروژه: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹ محل اجرا: فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقدام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب					
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۱۰۴'۲۷۶'۳۷۹'۳۰۰	۱۴۷'۰۲۹'۶۹۴'۸۱۳	۱۰۴'۲۷۶'۳۷۹'۳۰۰	۰/۷۰۹۲
۰۵	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب	۴'۴۹۰'۷۲۱'۰۰۰	۶'۳۳۱'۹۱۶'۶۱۰	۴'۴۹۰'۷۲۱'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
۰۷	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی	۵۶'۸۰۰'۱۵۰'۰۰۰	۸۰'۰۸۸'۲۱۱'۵۰۰	۵۶'۸۰۰'۱۵۰'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۱۷۰'۲۶۷'۴۵۸'۰۰۰	۲۴۰'۰۷۷'۱۱۵'۷۸۰	۱۷۰'۲۶۷'۴۵۸'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
۰۹	فصل نهم . کارهای فولادی	۱۸'۵۲۳'۵۷۵'۰۰۰	۲۶'۱۱۸'۲۴۰'۷۵۰	۱۸'۵۲۳'۵۷۵'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
۱۱	فصل یازدهم . کارهای بتنی و قالب بندی	۸'۵۹۷'۹۱۰'۰۰۰	۱۲'۱۲۳'۰۵۳'۱۰۰	۸'۵۹۷'۹۱۰'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
۱۳	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی	۶'۰۶۷'۸۳۰'۰۰۰	۸'۵۵۵'۶۴۰'۳۰۰	۶'۰۶۷'۸۳۰'۰۰۰	۰/۷۰۹۲
	جمع	۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳	۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	

صفحه: ۱/۱		گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه	
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸			
پروژه: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه – مبارکه – شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹			
محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)			
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۱۹'۲۶۰'۹۶۰'۹۳۲	۱۴'۷۶۰'۹۶۰'۹۳۲	۰/۷۶۶۴

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
پروژه: خط انتقال فاضلاب شهر طالخنچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹ محل اجرا:	(مبلغ به ریال)

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳	۳۶۹'۰۲۴'۰۲۳'۳۰۰	
تجهیز و برچیدن کارگاه	۱۹'۲۶۰'۹۶۰'۹۳۲	۱۴'۷۶۰'۹۶۰'۹۳۲	
جمع	۵۳۹'۵۸۴'۸۳۳'۷۸۵	۳۸۳'۷۸۴'۹۸۴'۲۳۲	۰/۷۱۱۳

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۴۲/۲	۱۴۷'۰۲۹'۶۹۴'۸۱۳	۶۲'۰۶۳'۴۱۹'۱۱۳	۸۴'۹۶۶'۲۷۵'۷۰۰	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی
۲۳/۳	۶'۳۳۱'۹۱۶'۶۱۰	۱'۴۷۶'۹۰۳'۰۹۰	۴'۸۵۵'۰۱۳'۵۲۰	فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب
۰	۸۰'۰۸۸'۲۱۱'۵۰۰	۰	۸۰'۰۸۸'۲۱۱'۵۰۰	فصل هفتم . احداث آدم روها و شفت های بتنی
۶/۴	۲۴۰'۰۷۷'۱۱۵'۷۸۰	۱۵'۳۴۰'۱۹۹'۳۴۰	۲۲۴'۷۳۶'۹۱۶'۴۴۰	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۶/۴	۲۶'۱۱۸'۲۴۰'۷۵۰	۱'۶۷۶'۲۸۵'۵۵۰	۲۴'۴۴۱'۹۵۵'۲۰۰	فصل نهم کارهای فولادی
۲۳/۵	۱۲'۱۲۳'۰۵۳'۱۰۰	۲'۸۴۷'۶۳۶'۰۰۰	۹'۲۷۵'۴۱۷'۱۰۰	فصل یازدهم کارهای بتنی و قالب بندی
۱۰۰/۰	۸'۵۵۵'۶۴۰'۳۰۰	۸'۵۵۵'۶۴۰'۳۰۰	۰	فصل سیزدهم . عملیات لوله رانی
۱۷/۷	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳	۹۱'۹۶۰'۰۸۳'۳۹۳	۴۲۸'۳۶۳'۷۸۹'۴۶۰	جمع

گزارش خلاصه مالی کل		صفحه: ۱/۱				
		تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸				
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹						
درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته	
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه			
	۱۷/۷	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳	۹۱'۹۶۰'۰۸۳'۳۹۳	۴۲۸'۳۶۳'۷۸۹'۴۶۰	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
	۱۷/۷	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳	۹۱'۹۶۰'۰۸۳'۳۹۳	۴۲۸'۳۶۳'۷۸۹'۴۶۰		جمع
		۱۹'۲۶۰'۰۹۶۰'۹۳۲	۰	۱۹'۲۶۰'۰۹۶۰'۹۳۲		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۵۳۹'۵۸۴'۸۳۳'۷۸۵	۹۱'۹۶۰'۰۸۳'۳۹۳	۴۴۷'۶۲۴'۷۵۰'۳۹۲		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:	

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
<p>پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹</p> <p>فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴</p>	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	لوله گذاری	۴۲۸'۶۶۴'۴۷۱'۹۶۰
۲	ستاره دارها	۹۱'۶۵۹'۴۰۰'۸۹۳
	جمع	۵۲۰'۳۲۳'۸۷۲'۸۵۳

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها

صفحه: ۲/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸

پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالخنچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۱/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۷	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲/۵ متر.	متر طول	۴'۲۶۵'۰۰۰	۱'۹۰۰	۸'۱۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۷-۱	*	اضافه بها به ردیف ۳۷۰۴۰۱۰۷ جهت عمق مازاد بر ۲/۵ متر	متر طول	۱'۴۹۲'۷۵۰	۲'۸۵۰	۴'۲۵۴'۳۳۷'۵۰۰
۰۴۰۱۰۷-۲	*	ضافه بهایه ایتم ۳۷۰۴۰۱۰۷ بابت برخورد با تاسیسات	مورد	۴'۲۶۵'۰۰۰	۵۰	۲۱۳'۲۵۰'۰۰۰
۰۴۰۱۱۳	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۳ متر.	متر طول	۹'۴۰۶'۰۰۰	۵'۵۴۵	۵۲'۱۵۶'۲۷۰'۰۰۰
۰۴۰۱۱۳-۱	*	ضافه بها لوله گذاری به ردیف ۳۷۰۴۰۱۱۳ در عمق بیش از ۳ متر	متر طول	۳'۲۹۲'۱۰۰	۱۱'۸۵۸	۳۹'۰۳۷'۷۲۱'۸۰۰
۰۴۰۱۱۳-۲	*	ضافه بها بابت برخورد به تاسیسات ایتم ۳۷۰۴۰۱۱۳	مورد	۹'۴۰۶'۰۰۰	۵۰	۴۷۰'۳۰۰'۰۰۰
۰۴۰۳۰۱	*	حمل و نصب اتصالات ریزشی پلی اتیلن به هر قطر شامل سه راهی ، تبدیل ، زانویی ۴۵ درجه و لوله های مربوط به طور کامل همراه با بتن اطراف اتصال و حفاری های لازم به هر ابعاد و عمق و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری ، پرسیازی و ...	عدد	۲۰'۵۰۰'۰۰۰	۲	۴۱'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۱۰۴'۲۷۶'۳۷۹'۳۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۱۴۷'۰۲۹'۶۹۴'۸۱۳
				بالاسری	۱/۴۱	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم . عملیات لوله گذاری در نقب

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۲۰۷	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۳/۲۵ متر.	متر طول	۳'۰۷۴'۰۰۰	۲۲۸	۷۰۰'۸۷۲'۰۰۰
۰۵۰۲۰۷-۱	*	اضافه بها به عمق بیش از ۳/۲۵ متر جهت ایتم ۳۷۰۵۰۲۰۷	متر طول	۳۰۷'۴۰۰	۲۸۵	۸۷'۶۰۹'۰۰۰
۰۵۰۲۱۱	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۸۰۰ میلی متر و عمق کف نقب تا ۴ متر.	متر طول	۶'۸۵۶'۰۰۰	۴۰۰	۲'۷۴۲'۴۰۰'۰۰۰

صفحه: ۲/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم. عملیات لوله گذاری در نقب

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۲۱۱-۱	*	ضافه بها به عمق بیش از ۴ متر جهت ایتیم ۳۷۰۵۰۲۱۱	متر طول	۶۸۵'۶۰۰	۱'۴۰۰	۹۵۹'۸۴۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	۱/۴۱		۴'۴۹۰'۷۲۱'۰۰۰
						۶'۳۳۱'۹۱۶'۶۱۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱	ف	احداث آدم روی بتنی درجا، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۹۷'۳۱۰'۰۰۰	۲۴۰	۲۳'۳۵۴'۴۰۰'۰۰۰
۰۷۰۲۰۱	ف	احداث آدم روی بتنی پیش ساخته، به هر عمق.	مترمکعب بتن	۱۰۲'۹۱۰'۰۰۰	۳۲۵	۳۳'۴۴۵'۷۵۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
			بالاسری	۱/۴۱		۵۶'۸۰۰'۱۵۰'۰۰۰
						۸۰'۰۸۸'۲۱۱'۵۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۱	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۶۲۶'۵۰۰	۲۰۰	۱۲۵'۳۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۲	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	۵۰۰	۸۵۲'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۳/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۳	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۷۰۰	۱۱'۳۵۲'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۴	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۳'۲۹۶'۰۰۰	۱۶'۲۸۶	۵۳'۶۷۸'۶۵۶'۰۰۰
۰۸۰۱۰۵	ف	اضافه بها به ردیف های ۰۸۰۱۰۱ تا ۰۸۰۱۰۴، هرگاه عمق ترانشه یا گود بیش از ۲ متر باشد، برای حجم واقع بین ۲ تا ۴ متر یک بار و برای حجم واقع بین ۴ تا ۶ متر دو بار و به همین ترتیب، برای عمقهای بیشتر.	مترمکعب	۷۱۳'۰۰۰	۲۳'۷۰۰	۱۶'۸۹۸'۱۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۷	*	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسائی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طولی در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد	مترمکعب	۴'۱۵۰'۰۰۰	۶۰۰	۲'۴۹۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۸	*	اضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه و نقب و احداث آدم روها در صورتی که حفاری بصورت دستی و در مصالح ساختمانی (نخاله های ساختمانی) انجام پذیرد	مترمکعب	۹۰۸'۰۰۰	۱۵۵	۱۴۰'۷۴۰'۰۰۰
۰۸۰۲۰۱	ف	خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.	مترمکعب	۲۹۹'۰۰۰	۱'۰۰۰	۲۹۹'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۲۰۲	ف	خاکریزی در زمین های ریزشی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	۸۳۳'۰۰۰	۱'۰۰۰	۸۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۲۰۳	*	ریزش برداری دستی در تونل، تنفسی (مبله چاه) و حوضچه ها به غیر از ترانشه ها	مترمکعب	۱'۱۲۸'۰۰۰	۷۰۰	۷۸۹'۶۰۰'۰۰۰

صفحه: ۴/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۴۰۲	*	اضافه بهاء به ردیف های فصل های لوله گذاری در نقب برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد و فقط به همان حجم تونل و تنفسی ها پرداخت خواهد شد	متر مکعب	۳'۵۹۷'۰۰۰	۳۰۰	۱'۰۷۹'۱۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۱	ف	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	متر مکعب	۸'۶۳۹'۰۰۰	۱۰۰	۸۶۳۹'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۲	ف	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	متر مکعب	۱۸'۷۲۶'۰۰۰	۱۰۰	۱'۸۷۲'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۴	ف	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	متر طول	۱۰۰'۵۰۰	۵۰۰	۵۰'۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۵	ف	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	متر طول	۱۴'۱۰۰	۱'۵۰۰	۲۱'۱۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۶	ف	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	متر مکعب	۵'۱۸۳'۰۰۰	۱۰۰	۵۱۸۳'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۸۰۲	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه، حمل و پخش مصالح سنگی شکسته با دانه بندی تا ۱۹ میلی متر به جای استفاده از خاک سرنده شده محلی.	متر مکعب	۶'۱۲۴'۰۰۰	۸'۲۷۲	۵۰'۶۵۷'۷۲۸'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۱	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	متر مکعب	۴۸۴'۵۰۰	۵۰۰	۲۴۲'۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	متر مکعب	۴۶۳'۵۰۰	۱۵'۰۰۰	۶'۹۵۲'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۴۵'۰۰۰	۳'۰۸۷'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۵/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۳۰۹	*	پرکردن تونل ، شفت ها ، تنفسی ها (چاهکهای حفاری) ، سونداژها و رمپ های ورودی لوله با شفته گل بصورت دستی از خاک محل با تراکم ۸۵ درصد و به صورت آخوره انجام شده باشد.	متر مکعب	۱'۵۶۰'۰۰۰	۹۰۰	۱'۴۰۴'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۳۱۰	*	اضافه بهاء به ردیف های لوله گذاری در ترانشه ، نقب و یا اطراف احداث آدم رو چنانچه پرسازی توسط شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در متر مکعب شفته به جای استفاده از خاک محل انجام پذیرد.	متر مکعب	۴'۹۳۲'۰۰۰	۲۰۰	۹۸۶'۴۰۰'۰۰۰
۰۸۱۴۰۱	ف	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	متر مکعب	۲'۹۴۶'۰۰۰	۲۰۰	۵۸۹'۲۰۰'۰۰۰
۰۸۱۴۰۲	ف	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	شاخه	۴۹۲'۵۰۰	۱۰۰	۴۹'۲۵۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۱	ف	حفاری دستی میله چاه با قطر تا ۱/۲ متر و عمق تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	متر مکعب	۵'۸۶۲'۰۰۰	۸۰۰	۴'۶۸۹'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۲	ف	حفاری دستی نقب با ارتفاع تا ۱/۵ متر و عمق کف نقب تا ۴ متر و خارج کردن خاک حفاری شده و انتقال آن به فاصله تا ۱۰ متر.	متر مکعب	۳'۴۱۵'۰۰۰	۱'۵۰۰	۵'۱۲۲'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۴	ف	اضافه بها به ردیف های ۰۸۱۶۰۱ تا ۰۸۱۶۰۳، در صورتی که عمق بیش از ۴ متر باشد، به ازای هر یک متر عمق بیشتر. کسر متر به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب	۵۲۷'۵۰۰	۱'۲۰۰	۶۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۶۰۵	*	اضافه بها به ردیف های حفاری دستی نقب در تونل یکسره با طول بیشتر از ۵ متر برای عملیات حفاری و لوله گذاری و انجام تمهیدات لازم جهت جلوگیری از غوطه و رشدن لوله در هنگام بتن ریزی و همچنین حمل و پخش دستی کلیه مصالح در نقب از جمله شن، چوب، بلوک سیمانی، لوله، خاک مناسب، خاک های حفاری شده محل نقب و.....	متر مکعب	۴'۰۴۰'۰۰۰	۲۲۰	۸۸۸'۸۰۰'۰۰۰

صفحه: ۶/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم - عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۶۰۶	* تهیه مصالح ، حمل و اجرای چوب ریزی در سقف تونل از چوب دو تراش همراه با بندکشی نقاط اتصال تیرها با دیواره بلوکی در طرفین تونل با مخلوطی از گچ و سیمان (وزن مخصوص چوب ۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب در نظر گرفته شده است) به همراه حمل کلیه مصالح لازم داخل تونل های معمولی و یکسره	کیلوگرم	۱۸۱'۰۰۰	۹'۴۳۹	۱'۷۰۸'۴۵۹'۰۰۰
۰۸۱۶۰۸	* اضافه بهاء لجن برداری دستی در تونل و ترانشه و احداث آدم روها و حمل با چرخ دستی تا فاصله ۵۰ متر و تخلیه آن	متر مکعب	۱'۹۰۰'۰۰۰	۳۷۵	۷۱۲'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۱	* تعمیر ، احیا و برقراری انشعابات سنتی فاضلاب قدیمی که در حین اجرای حفارها قطع می گردد همراه با تهیه مصالح و کلیه عملیات تکمیلی مورد نیاز	متر طول	۴'۵۰۱'۰۰۰	۲۵	۱۱۲'۵۲۵'۰۰۰
۰۸۱۷۰۲a	* اتصال خط جدید به آدم روی قدیم در قطر لوله ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیمتر شامل کلیه عملیات لازم اعم از تخریب آسفالت ، تخریب بتن ، حفاری های لازم ، انجام اتصال ، پرسیازی ، حمل خاک مازاد و تمیزکاری محل و سایر عملیات مورد نیاز از جمله نرمة کشی و بتن ریزی لازم در صورتی که آدم روتوسط پیمانکار دیگری احداث شده باشد و هرگونه عملیات تکمیلی دیگر مانند ریزش برداری های احتمالی ، پرسیازی محل های حفاری شده ، نصب سه راه ریزشی و ... بدیهی است با پرداخت این آیتم ، آیتم شماره ۰۴۰۳۰۱ قابل پرداخت نخواهد بود.	عدد	۳۹'۰۰۰'۰۰۰	۵	۱۹۵'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۳	* تخلیه چاه و سپتیک منازل با وسایل موتوری و حمل آن به خارج از کارگاه به هر فاصله	هر سرویس	۳'۹۰۰'۰۰۰	۱۰	۳۹'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۴	* تهیه ، حمل و اجرای اندود گچ و یا مخلوطی از گچ و سیمان در دیواره ترانشه ، تونل ، تنفسی و رمپ های ورودی لوله ، جهت جلوگیری از ریزشهای سطحی دیواره به هر ضخامتی	متر مربع	۹۴۰'۰۰۰	۱۲۰	۱۱۲'۸۰۰'۰۰۰

صفحه: ۷/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۷۰۵	*	هزینه احداث مجدد چاه فاضلاب یا آب باران که بدلیل قرارگیری در مسیر حفاری تونل یا ترانشه تخریب گردیده و پیمانکار مجبور است مجدداً در محل مجاور احداث چاه نماید. شامل حفاری میله چاه به قطر تا ۱/۲ متر در هر نوع زمین، تهیه و گوم گذاری بتنی یا سفالی، تهیه آجر، طوقه چینی دهانه چاه و تهیه نصب دریچه بتنی سوراخ دار و حمل خاک مازاد تا ۵۰۰ متر.	متر ارتفاع	۷'۷۹۰'۰۰۰	۲۵	۱۹۴'۷۵۰'۰۰۰
۰۸۱۷۰۶	*	هزینه بازسازی و احیای چاه جذبی و یا آب باران که به دلیل مجاورت با مسیر حفاری تونل یا ترانشه دچار ریزش و تخریب دیواره می گردد که شامل تهیه کلیه مصالح اعم از آجر، سیمان، گوم بتنی یا سفالی و تخلیه خاک های ریخته شده در آن به همراه کلیه کارهای تکمیلی	متر ارتفاع	۲'۵۹۰'۰۰۰	۱۰	۲۵'۹۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۱۷۰'۲۶۷'۴۵۸'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۲۴۰'۰۷۷'۱۱۵'۷۸۰
				بالاسری	۱/۴۱	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۲۰۴	ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر تا ۱۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۵۱۶'۰۰۰	۳۲۰	۱۶۵'۱۲۰'۰۰۰
۰۹۰۲۰۵	ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۹۲'۰۰۰	۴۳'۸۰۰	۱۷'۱۶۹'۶۰۰'۰۰۰
۰۹۰۴۰۳	*	حمل و نصب دریچه چدنی آدم رو	کیلوگرم	۳۶'۵۰۰	۹'۲۷۰	۳۳۸'۳۵۵'۰۰۰

صفحه: ۸/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۵۰۳	*	حمل و نصب پله فولادی باروکش پلی پروپیلن در دیوار آدم روها	عدد	۴۰۵'۰۰۰	۲'۱۰۰	۸۵۰'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
				بالاسری	۱/۴۱	۲۶'۱۱۸'۲۴۰'۷۵۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۱۰۳	ف	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C۱۶.	مترمکعب	۲۲'۵۸۷'۰۰۰	۵۰	۱'۱۲۹'۳۵۰'۰۰۰
۱۱۰۱۰۵	ف	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C۲۵.	مترمکعب	۲۴'۷۶۸'۰۰۰	۲۲۰	۵'۴۴۸'۹۶۰'۰۰۰
۱۱۰۶۰۱	*	تهیه، حمل و اجرای بلوک توخالی بتنی و پرسیازی حفره های بلوک باملات ماسه سیمان ۱:۵، یا بلوک توپر در داخل نقب یا ترانشه به همراه حمل دستی داخل نقب معمولی یا تونل یکسره	مترمکعب	۲۵'۲۴۵'۰۰۰	۸۰	۲'۰۱۹'۶۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
				بالاسری	۱/۴۱	۱۲'۱۲۳'۰۵۳'۱۰۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل سیزدهم. عملیات لوله رانی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۳۰۱۰۵	*	آماده سازی شفت ها و تجهیزات، برای لوله رانی در دو جهت با لوله های پلی اتیلن مخصوص به قطر ۸۰۰ میلی متر	زوج شفت ارسال و دریافت	۲۴۱'۰۳۰'۰۰۰	۱	۲۴۱'۰۳۰'۰۰۰
۱۳۰۲۰۳	*	لوله رانی بالوله پلی اتیلن فاضلابی مخصوص به قطر ۸۰۰ میلی متر	متر طول	۱۱۶'۵۳۶'۰۰۰	۵۰	۵'۸۲۶'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
				بالاسری	۱/۴۱	۸'۵۵۵'۶۴۰'۳۰۰

صفحه: ۹/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۱	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مترمربع	۶۶۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۶۶۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۲	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۳	ف	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۸۲۰'۹۶۰'۹۳۲	۱	۸۲۰'۹۶۰'۹۳۲
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۲	ف	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۴	ف	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۱	ف	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۲	ف	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۵	ف	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۷۰۱	ف	تامین و نگهداری راه دسترسی.	مقطوع	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۸۰۱	ف	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۹۰۳	ف	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۱۰/۱۰ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۸	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: خط انتقال فاضلاب شهر طالقونچه - مبارکه - شناسه پیمان: ۵۷۶۴۹	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۱۱۰۱	ف	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۱'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۲۰۱	ف	حفظ یا انحراف موقت نه‌های زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۴۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۱۹'۲۶۰'۹۶۰'۹۳۲

لیست پروفیل های مسیر طالخونجه به نهچیر					
ردیف	شماره پروفیل	طول	قطر	عمق منهول	تعداد منهول
۱	c.c.03.134	۵۲۹	۴۰۰	۶,۵۰	۷
۲	c.c.03.135	۵۴۲	۴۰۰	۳,۵۰	۷
۳	c.c.03.136	۵۷۱	۴۰۰	۳,۲۰	۸
۴	c.c.03.137	۳۱۶	۴۰۰	۲,۹۰	۵
۵	c.c.03.138	۱۷۰	۴۰۰	۲,۷۰	۲
۶	c.c.03.138	۳۷۷	۸۵۰	۲,۶۰	۵
۷	c.c.03.139	۵۷۹	۸۵۰	۲,۵۰	۷
۸	c.c.03.140	۵۸۳	۸۵۰	۴,۹۰	۷
۹	c.c.03.141	۵۷۱	۸۵۰	۷,۳۰	۷
۱۰	c.c.03.142	۵۶۹	۸۵۰	۸,۴۰	۶
۱۱	c.c.03.143	۵۰۷	۸۵۰	۷,۳۰	۶
۱۲	c.c.03.144	۵۵۶	۸۵۰	۶,۳۰	۷
۱۳	c.c.03.145	۵۴۱	۸۵۰	۳,۳۰	۶
۱۴	c.c.03.146	۵۴۲	۸۵۰	۳,۲۰	۶
۱۵	c.c.03.147	۵۴۴	۸۵۰	۳,۸۰	۷
۱۶	c.c.03.148	۵۷۵	۸۵۰	۲,۹۰	۸