




صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰  فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴		

خلاصه مالی کلی بخش ها		
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار	بخش	ردیف
۲۶'۶۰۵'۵۶۹'۸۸۵	اصلاح و توسعه و لوله گذاری	۱
۲۶'۶۰۵'۵۶۹'۸۸۵	جمع	



پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴



پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۳۶۱'۴۹۵'۸۰۰	۰	۳۶۱'۴۹۵'۸۰۰	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)
۹/۵	۲۰'۹۶۱'۰۷۹'۷۴۰	۱'۹۹۱'۲۳۷'۲۵۰	۱۸'۹۶۹'۸۴۲'۴۹۰	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
۰	۵۴۸'۷۴۹'۴۴۰	۰	۵۴۸'۷۴۹'۴۴۰	فصل پنجم، نصب شیرها
۸/۸	۱'۰۷۱'۷۱۷'۰۳۰	۹۴'۲۴۸'۶۳۰	۹۷۷'۴۶۸'۴۰۰	فصل هفتم، نصب انشعابها
۱۳/۳	۳'۶۶۲'۵۲۷'۸۷۵	۴۸۸'۰۰۱'۰۰۰	۳'۱۷۴'۵۲۶'۸۷۵	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۹/۷	۲۶'۶۰۵'۵۶۹'۸۸۵	۲'۵۷۳'۴۸۶'۸۸۰	۲۴'۰۳۲'۰۸۳'۰۰۵	جمع



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۱/۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوردار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	متر طول	۳'۹۰۲'۰۰۰	۲۰	۷۸'۰۴۰'۰۰۰
۰۲۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	متر طول	۴'۱۳۶'۰۰۰	۲۰	۸۲'۷۲۰'۰۰۰
۰۲۰۱۰۶	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۳۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	متر طول	۴'۷۸۱'۰۰۰	۲۰	۹۵'۶۲۰'۰۰۰
جمع فصل:					
۲۵۶'۳۸۰'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بالاسری ۱/۴۱					
۳۶۱'۴۹۵'۸۰۰					

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۳۸۸'۰۰۰	۴'۰۰۰	۵'۵۵۲'۰۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۴۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۴ به مطابق بند ۴۳ کلیات.	متر طول	۱'۳۸۸'۰۰۰	۴۰	۵۵'۵۲۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۴۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۴ مقدمه فصل ۴ بند ۲	عدد	۱'۹۴۳'۲۰۰	۴۰	۷۷'۷۲۸'۰۰۰
۰۴۰۱۰۴۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۴ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	عدد	۳'۲۶۱'۸۰۰	۴۰	۱۳۰'۴۷۲'۰۰۰
۰۴۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۴۸۴'۰۰۰	۴'۰۰۰	۵'۹۳۶'۰۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۵۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۵ به مطابق بند ۴۳ کلیات.	متر طول	۱'۴۸۴'۰۰۰	۱۵	۲۲'۲۶۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۵۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۵ مقدمه فصل ۴ بند ۲	عدد	۲'۰۷۷'۶۰۰	۱۵	۳۱'۱۶۴'۰۰۰
۰۴۰۱۰۵۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۵ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	عدد	۳'۴۸۷'۴۰۰	۱۵	۵۲'۳۱۱'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۲/۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۱۰۸	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۹۷۲'۰۰۰	۸۰۰	۱'۵۷۷'۶۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۰۸۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۸ به مطابق بند ۴۳ کلیات .	متر طول	۱'۹۷۲'۰۰۰	۲	۳'۹۴۴'۰۰۰
۰۴۰۱۰۸۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۸ مقدمه فصل ۴ بند ۲	عدد	۲'۷۶۰'۸۰۰	۲	۵'۵۲۱'۶۰۰
۰۴۰۱۰۸۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۸ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	عدد	۴'۶۳۴'۲۰۰	۲	۹'۲۶۸'۴۰۰
۰۴۰۱۲۱	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر ۱۶۰mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	۱۱'۳۵۶'۰۰۰	۵۰	۵۶۷'۸۰۰'۰۰۰
۰۴۰۱۲۳	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن ، ایرانیت ، فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید از قطر ۲۰۰ mm تا قطر ۳۰۰ mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ، ماشینی ، تخلیه آب ، دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	۲۸'۱۴۷'۵۰۰	۳۰	۸۴۴'۴۲۵'۰۰۰
جمع فصل:					۱۴'۸۶۶'۰۱۴'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۲۰'۹۶۱'۰۷۹'۷۴۰
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم، نصب شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۱۰۱	حمل و نصب شیرکشویی، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی متر.	عدد	۵'۱۶۴'۰۰۰	۷۰	۳۶۱'۴۸۰'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۳/۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل پنجم، نصب شیرها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۱۰۲	ف حمل و نصب شیرکشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر.	عدد	۶'۹۲۶'۰۰۰	۴	۲۷'۷۰۴'۰۰۰
جمع فصل:					
۳۸۹'۱۸۴'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بلااسری ۱/۴۱ ۵۴۸'۷۴۹'۴۴۰					

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هفتم، نصب انشعابها

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۱۰۱۲	* اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از ۵۰ تا ۱۱۰	عدد	۱'۰۷۸'۰۰۰	۵۰	۵۳'۹۰۰'۰۰۰
۰۷۰۱۰۲۲	* اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از ۱۲۵ تا ۲۰۰	عدد	۱'۲۹۴'۳۰۰	۱۰	۱۲'۹۴۳'۰۰۰
۰۷۰۳۰۱	ف حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	عدد	۲'۵۵۴'۰۰۰	۶۰	۱۵۳'۲۴۰'۰۰۰
۰۷۰۷۰۱	ف حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	مترطول	۲'۲۵۰'۰۰۰	۲۴۰	۵۴۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					
۷۶۰'۰۸۳'۰۰۰					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
بلااسری ۱/۴۱ ۱'۰۷۱'۷۱۷'۰۳۰					

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۲	ف اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفر تراشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	۹۹	۱۶۸'۶۹۶'۰۰۰



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۴/۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۳	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۵	۸۱'۰۹۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۷	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداز) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	مترمکعب	۳'۴۶۱'۰۰۰	۱۰۰	۳۴۶'۱۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	۱۸'۷۲۶'۰۰۰	۹	۱۶۸'۵۳۴'۰۰۰
۰۸۰۶۰۴	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۰۰'۵۰۰	۷'۰۰۰	۷۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۵	افزافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافی عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۴'۱۰۰	۲۸'۰۰۰	۳۹۴'۸۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۶	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	۵'۱۸۳'۰۰۰	۲۰	۱۰۳'۶۶۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۱	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	۴۸۴'۵۰۰	۳۳	۱۵'۹۸۸'۵۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۲۵۰	۱۱۵'۸۷۵'۰۰۰
۰۸۱۰۰۳	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۳۵۴'۰۰۰	۲۳۰	۸۱'۴۲۰'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافی ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۳'۲۰۰	۳'۴۲۰	۲۱۶'۱۴۴'۰۰۰





شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

## گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۵/۶

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱


پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوردار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۱۰۲	ف حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۵۷'۵۰۰	۱'۸۰۰	۱۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۱۳۰۱	ف بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	۲'۹۴۶'۰۰۰	۳۰	۸۸'۳۸۰'۰۰۰
۰۸۱۳۰۲	ف بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	شاخه	۴۹۲'۵۰۰	۲۰	۹'۸۵۰'۰۰۰
جمع فصل:					۲'۵۹۷'۵۳۷'۵۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۳'۶۶۲'۵۲۷'۸۷۵
			بالاسری	۱/۴۱	

## فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۲	ف تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۸۰۰'۰۰۰	۵۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۳	ف تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۸۰۰'۰۰۰	۵۰	۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۱	ف تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱۰۸'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۸'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۲۳'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۳'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۱	ف تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۳۲'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۲'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۲	ف تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۳۲'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۲'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۱	ف تامین علائم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۱۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۶/۶ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰		

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۱۱۰۳	ف	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۲۰۱	ف	حفظ یا انحراف موقت نهادهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۹۷۵'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۱/۴		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	۵'۹۳۶'۰۰۰'۰۰۰
۲	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	۵'۵۵۲'۰۰۰'۰۰۰
۳	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۸	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	۱'۵۷۷'۶۰۰'۰۰۰
۴	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۲۳	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن، ایرانیت، فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید از قطر ۲۰۰ mm تا قطر ۳۰۰ mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی، ماشینی، تخلیه آب، دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دومقدمه فصل)	۸۴۴'۴۲۵'۰۰۰
۵	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۴	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	۷۰۳'۵۰۰'۰۰۰
۶	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۲۱	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر ۱۶۰ mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاز و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	۵۶۷'۸۰۰'۰۰۰
۷	شبکه توزیع آب	فصل هفتم. نصب انشعابها	۰۷۰۷۰۱	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	۵۴۰'۰۰۰'۰۰۰
۸	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۵	اضافه بها به ردیف ۰۸۰۶۰۴ به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	۳۹۴'۸۰۰'۰۰۰
۹	شبکه توزیع آب	فصل پنجم. نصب شیرها	۰۵۰۱۰۱	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۶۵ تا ۱۰۰ میلی متر.	۳۶۱'۴۸۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۲/۴		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۰	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۷	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	۳۴۶'۱۰۰'۰۰۰
۱۱	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.	۲۱۶'۱۴۴'۰۰۰
۱۲	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکیزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	۱۶۸'۶۹۶'۰۰۰
۱۳	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	۱۶۸'۵۳۴'۰۰۰
۱۴	شبکه توزیع آب	فصل هفتم، نصب انشعابها	۰۷۰۳۰۱	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	۱۵۳'۲۴۰'۰۰۰
۱۵	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۴۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۴ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	۱۳۰'۴۷۲'۰۰۰
۱۶	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۱۱۵'۸۷۵'۰۰۰
۱۷	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۶	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	۱۰۳'۶۶۰'۰۰۰
۱۸	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۱۰۳'۵۰۰'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰					صفحه: ۳/۴
نام دستگاه اجرایی:					تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
					(مبلغ به ریال)
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۹	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۰۶	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۳۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	۹۵'۶۲۰'۰۰۰
۲۰	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۱	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	۸۸'۳۸۰'۰۰۰
۲۱	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	۸۲'۷۲۰'۰۰۰
۲۲	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۳	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۸۱'۴۲۰'۰۰۰
۲۳	شبکه توزیع آب	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۳	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، در صورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	۸۱'۰۹۰'۰۰۰
۲۴	شبکه توزیع آب	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله چدنی نشکن، به قطر ۲۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۷۵ متر.	۷۸'۰۴۰'۰۰۰
۲۵	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۴۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۴ مقدمه فصل ۴ بند ۲	۷۷'۷۲۸'۰۰۰
۲۶	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۴۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۴ به مطابق بند ۴۳ کلیات.	۵۵'۵۲۰'۰۰۰
۲۷	شبکه توزیع آب	فصل هفتم، نصب انشعابها	۰۷۰۱۰۱۲	اجرای کمر بند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از ۵۰ تا ۱۱۰	۵۳'۹۰۰'۰۰۰
۲۸	شبکه توزیع آب	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۵۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۵ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	۵۲'۳۱۱'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۴/۴		جدول ۰۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۲۹	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۵۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۵۰ مقدمه فصل ۴ بند ۲	۳۱'۱۶۴'۰۰۰
۳۰	شبکه توزیع آب	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵۰۱۰۲	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر.	۲۷'۷۰۴'۰۰۰
۳۱	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۵۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۵۰ به مطابق بند ۴۳ کلیات .	۲۲'۲۶۰'۰۰۰
۳۲	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۱	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریشه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	۱۵'۹۸۸'۵۰۰
۳۳	شبکه توزیع آب	فصل هفتم، نصب انشعابها	۰۷۰۱۰۲۲	اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب روی لوله از ۱۲۵ تا ۲۰۰	۱۲'۹۴۳'۰۰۰
۳۴	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۳۰۲	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر ۳۰۰ میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	۹'۸۵۰'۰۰۰
۳۵	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۸۳	اضافه بها به هر قطعه از متعلقات چدنی با رعایت مشخصات فنی، به ردیف ۰۴۰۱۰۸۰ به مطابق بند ۲ فصل چهارم	۹'۲۶۸'۴۰۰
۳۶	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۸۲	اضافه بهای جبران هزینه های اضافی اجرای متعلقات لوله های پلی اتیلن به ردیف ۰۴۰۱۰۸۰ مقدمه فصل ۴ بند ۲	۵'۵۲۱'۶۰۰
۳۷	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۸۱	اضافه بهای صعوبت عبور از تاسیسات زیربنایی به ردیف ۰۴۰۱۰۸۰ به مطابق بند ۴۳ کلیات .	۳'۹۴۴'۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

صفحه: ۱/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

موضوع کار:

اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۴	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۹۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۳۸۸'۰۰۰	۴'۰۰۰	۵'۵۵۲'۰۰۰'۰۰۰	۲۹/۴۲
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۵	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۱۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۴۸۴'۰۰۰	۴'۰۰۰	۵'۹۳۶'۰۰۰'۰۰۰	۳۱/۴۶
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۰۸	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر ۱۶۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۱/۵ متر.	متر طول	۱'۹۷۲'۰۰۰	۸۰۰	۱'۵۷۷'۶۰۰'۰۰۰	۸/۳۶
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴۰۱۲۱	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر ۱۶۰mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	۱۱'۳۵۶'۰۰۰	۵۰	۵۶۷'۸۰۰'۰۰۰	۳/۰۱

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۲/۲	جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند	
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
	موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰	
	نام دستگاه اجرایی:	
(مبلغ به ریال)		
۴/۴۸	<div>۰۴</div> <div>فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)</div> <div>۰۴۰۱۲۳</div>	<div>۳۰</div> <div>اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن ، ایرانیت ، فولادی و چدنی به منظور آبدارکردن خط جدید از قطر ۲۰۰ mm تا قطر ۳۰۰ mm به ازای هراتصال شامل کلیه عملیات دستی ، ماشیننی ، تخلیه آب ، دمونتاژ و مونتاژ شبکه بهمراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دومقدمه فصل)</div> <div>۲۸'۱۴۷'۵۰۰</div>
۳/۷۳	<div>۰۸</div> <div>فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری</div> <div>۰۸۰۶۰۴</div>	<div>۷'۰۰۰</div> <div>برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).</div> <div>۱۰۰'۵۰۰</div>
۸۰/۴۶	جمع	۱۵'۱۸۱'۳۲۵'۰۰۰



صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

مبلغ به ریال		درصد پیشنهادی پیمانکار	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه						جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
					۳	۱/۴	۲۵۶'۳۸۰'۰۰۰	۰	۲۵۶'۳۸۰'۰۰۰	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۰۲	۱
				۵	۱۴	۷۸/۸	۱۴'۸۶۶'۰۱۴'۰۰۰	۱'۴۱۲'۲۲۵'۰۰۰	۱۳'۴۵۳'۷۸۹'۰۰۰	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۰۴	۲
					۲	۲/۱	۳۸۹'۱۸۴'۰۰۰	۰	۳۸۹'۱۸۴'۰۰۰	فصل پنجم، نصب شیرها	۰۵	۳
					۴	۴/۰	۷۶۰'۰۸۳'۰۰۰	۶۶'۸۴۳'۰۰۰	۶۹۳'۲۴۰'۰۰۰	فصل هفتم، نصب انشعابها	۰۷	۴
				۱	۱۴	۱۳/۸	۲'۵۹۷'۵۳۷'۵۰۰	۳۴۶'۱۰۰'۰۰۰	۲'۲۵۱'۴۳۷'۵۰۰	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸	۵
				۶	۳۷	۱۰۰	۱۸'۸۶۹'۱۹۸'۵۰۰	۱'۸۲۵'۱۶۸'۰۰۰	۱۷'۰۴۴'۰۳۰'۵۰۰	جمع		

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

--

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰ محل اجرا: نام دستگاه اجرایی:	(مبلغ به ریال)

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۶۸/۴۱	۱۸'۸۶۹'۱۹۸'۵۰۰	برآورد	شبکه توزیع آب
				پیشنهاد	
		۳/۵۴	۹۷۵'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		۲۸/۰۵	۷'۷۳۶'۳۷۱'۳۸۵	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۲۷'۵۸۰'۵۶۹'۸۸۵	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۱

جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جدول ۶. تجزیه بهای هزینه بالاسری
موضوع کار: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰	عنوان طرح: عنوان پروژه:
	نام دستگاه اجرایی:

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	جدول (الف): مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای هر فصل
پروژه: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰  محل اجرا: فهرست بهای سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)	

فصل	عنوان فصل	مبلغ فصل (اقلام پایه و غیر پایه)	مبلغ فصل پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهاد پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی جز
شبکه توزیع آب					
۰۲	فصل دوم، عملیات لوله گذاری بالوله های چدنی نشکن (داکتیل)	۲۵۶'۳۸۰'۰۰۰	۳۶۱'۴۹۵'۸۰۰		
۰۴	فصل چهارم، عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	۱۴'۸۶۶'۰۱۴'۰۰۰	۲۰'۹۶۱'۰۷۹'۷۴۰		
۰۵	فصل پنجم، نصب شیرها	۳۸۹'۱۸۴'۰۰۰	۵۴۸'۷۴۹'۴۴۰		
۰۷	فصل هفتم، نصب انشعابها	۷۶۰'۰۸۳'۰۰۰	۱'۰۷۱'۷۱۷'۰۳۰		
۰۸	فصل هشتم، عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲'۵۹۷'۵۳۷'۵۰۰	۳'۶۶۲'۵۲۷'۸۷۵		
	جمع	۱۸'۸۶۹'۱۹۸'۵۰۰	۲۶'۶۰۵'۵۶۹'۸۸۵		

گزارش جدول (ب):مبلغ و ضرایب پیشنهادی جز برای تجهیز و برچیدن کارگاه		صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
پروژه: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) – شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰ محل اجرا: فهرست بهای پایه سال: ۱۴۰۴ (مبلغ به ریال)		
عنوان	مبلغ برآورد تجهیز و برچیدن کارگاه	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۷۵'۰۰۰'۰۰۰	ضریب پیشنهادی جز

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	گزارش جدول (پ): مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل
پروژه: اصلاح و توسعه آب منطقه برخوار (نیمه اول ۱۴۰۴) - شناسه پیمان: ۵۷۳۱۰ محل اجرا: (مبلغ به ریال)	

عنوان رشته	مبلغ رشته پس از اعمال تمامی ضرایب	مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب تمامی ضرایب و هزینه های مورد نظر	ضریب پیشنهادی کل
شبکه توزیع آب	۲۶'۶۰۵'۵۶۹'۸۸۵		
تجهیز و برچیدن کارگاه	۹۷۵'۰۰۰'۰۰۰		
جمع	۲۷'۵۸۰'۵۶۹'۸۸۵		