

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش خلاصه مالی کل	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸		

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۰	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	۰	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	۱۴۰۴	ابنیه
۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۰	۲۴'۴۱۴'۷۷۰'۴۰۰	۰	۲۴'۴۱۴'۷۷۰'۴۰۰		جمع
	۴۶۰'۰۰۰'۰۰۰	۰	۴۶۰'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۲۴'۸۷۴'۷۷۰'۴۰۰	۰	۲۴'۸۷۴'۷۷۰'۴۰۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

محمد سید مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸ فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴		

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
۱	عملیات اجرایی	۲۴'۴۱۴'۷۷۰'۴۰۰
	جمع	۲۴'۴۱۴'۷۷۰'۴۰۰

مدیرین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کریمی



پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان - شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸		

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
°	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	°	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ پلاک
°	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	°	۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰	جمع

مدیرین مشاور مهر آب سباهان
 مدیریت پروژه
 محمد کریمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش خلاصه مالی رشته ها	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸		

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	۰	۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰	جمع

مدیرین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان - شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸		

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست و دوم. کارهای سنگی باسنگ پلاک

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	مترمربع	۹'۴۳۱'۰۰۰	۳۰	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰
جمع فصل:					
جمع فصل با احتساب ضرایب					
	بالاسری	۱/۴۱			۳۹۸'۹۳۱'۳۰۰

مدیرکل مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کریمی



شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

صفحه: ۲/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان - شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲'۵۲۰'۰۰۰	۵۰	۶۲۶'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۹'۵۰۰	۱۴'۳۲۲'۷۵۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۶'۶۶۳'۰۰۰	۲۰۰	۱۳'۳۳۲'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۴'۲۲۰'۰۰۰	۱۵۰	۶۳۳'۰۰۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۵۰	۲۳'۱۷۵'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۴۷۵	۳۲'۵۸۵'۰۰۰
۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۴۰۰	۱'۰۰۰	۶۲'۴۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۱۷'۰۳۲'۵۱۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب					۲۴'۰۱۵'۸۳۹'۱۰۰
بالاسری					۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰

مهندس مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۳/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان - شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸		

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۲	ف تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترائشه ها و گودها.	مقطوع	۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف برچیدن کارگاه.	مقطوع	۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۸۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:					۴۶۰'۰۰۰'۰۰۰

توضیح ۱: لازم به توضیح است که هزینه های مربوط به تامین و نصب تابلو مشخصات پروژه، نصب بنر های اطلاع رسانی پروژه به شهروندان، استفاده از تابلوهای هشدار دهنده و نوار خطر، نصب چراغ چشمک زن، نصب دیوارهای با صفحات فلزی به منظور فنس کشی و دیوار کشی برای محصور نمودن محوطه کارگاه (در صورت درخواست پلیس راهور و ضرورت کار به جای پلیت باید پیمانکار از نیوجرسی استفاده کند)، ایجاد روشنایی مناسب در شب برای امنیت تردد عابرین و وسایط نقلیه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۱ پیش بینی شده است. هم چنین هزینه تامین وسائل حفاظتی، استحفاظی و ایمنی لازم جهت تردد عابرین و یا وسایط نقلیه در محوطه کارگاه در ردیف شماره ۴۲۱۱۰۲ و هزینه تامین و نصب جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در محوطه کارگاه در ردیف ۴۲۰۲۰۲ پیش بینی گردیده و هزینه بیمه نمودن کارگاه شامل بیمه تمام خطر مهندسی و مسئولیت مدنی در ردیف شماره ۴۲۱۳۰۱ پیش بینی شده است. بدیهی است هزینه جدا گانه ای در این گونه موارد قابل پرداخت نخواهد بود.

توضیح ۲: (نظر به اینکه بااستناد بند ۶ مقدمه فصل هشتم فهرست بها هزینه برداشتن، بارگیری، حمل به هر فاصله و بار اندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده، پیش بینی شده است لذا هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آئتم های ۰۸۰۷۰۲ الی ۰۸۰۷۰۵ قابل پرداخت نیست. لازم به ذکر است که پیمانکار این شرایط را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید).

مهندس مشاور مهر آب سباهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۱/۱		جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها			
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴		موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸			
(مبلغ به ریال)		نام دستگاه اجرایی:			
شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۱۴۳۲۲۷۵۰۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	۱۳۳۳۲۶۰۰۰۰۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه باکندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	۶۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۶۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	ابنیه	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	۲۸۲۹۳۰۰۰۰۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۶۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۳۲۵۸۵۰۰۰۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۲۳۱۷۵۰۰۰۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.


مدیرین مشاور مهر آب سلفهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ جدول ۰۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند								
موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸ نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)								
فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴								
فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده .	مترمربع	۷۳۴'۵۰۰	۱۹'۵۰۰	۱۴'۳۲۲'۷۵۰'۰۰۰	۸۲/۷۲
۸۲/۷۲						جمع	۱۴'۳۲۲'۷۵۰'۰۰۰	۸۲/۷۲
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.								

محمد سین مشاور مهر آب سپاهان
 مدیریت پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۱/۲	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	
موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴									
مبلغ به ریال		برآورد فصل							
شماره	فصل	عنوان فصل	ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار
۱	۲۲	فصل بیست و دوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰	۰	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰	۱۰۰/۰	۱		
		جمع	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰	۰	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰	۱۰۰	۱		
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.									


 مدیر پروژه
 محمد کرمی

صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	جدول ۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل
موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸ نام دستگاه اجرایی:	

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ مبلغ به ریال

درصد پیشنهادی پیمانکار		مبلغ پیشنهادی پیمانکار	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	تعداد ردیف ها	درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	برآورد فصل			عنوان فصل	فصل	شماره
تخفیف	اضافه					جمع (پایه و غیر پایه)	ردیف های غیر پایه	ردیف های پایه			
			۱	۷	۱۰۰٪	۱۷°۰۳۲'۵۱۰°۰۰۰	۰	۱۷°۰۳۲'۵۱۰°۰۰۰	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸	۲
			۱	۷	۱۰۰	۱۷°۰۳۲'۵۱۰°۰۰۰	۰	۱۷°۰۳۲'۵۱۰°۰۰۰	جمع		
بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.											

مهديسين مشاور مهر آب سپاهان
 مديریت پروژه
 محمد کریمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	جدول ۴: مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار
موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸ محل اجرا: اصفهان منطقه ۴ نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)	

درصد پیشنهادی پیمانکار		درصد نسبت به برآورد کل	جمع فصلها	رشته	
تخفیف	اضافه				
		۱/۱۴	۲۸۲'۹۳۰'۰۰۰	برآورد	ابنیه
				پیشنهاد	
		۶۸/۴۷	۱۷'۰۳۲'۵۱۰'۰۰۰	برآورد	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
				پیشنهاد	
		۱/۸۵	۴۶۰'۰۰۰'۰۰۰	برآورد	تجهیز و برچیدن کارگاه
				پیشنهاد	
		۲۸/۵۴	۷'۰۹۹'۳۳۰'۴۰۰	برآورد	هزینه بالاسری
				پیشنهاد	
		۱۰۰/۰۰	۲۴'۸۷۴'۷۷۰'۴۰۰	برآورد	جمع
				پیشنهاد	

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۱

جدول ۵. تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴

موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان - شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	جدول ۶. تجزیه بهای هزینه بالاسری
موضوع کار: ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک منطقه ۴ اصفهان – شناسه پیمان: ۵۷۸۸۸	عنوان طرح: برآوردهای مهندسين مشاور مهرباب سپاهان
عنوان پروژه:	نام دستگاه اجرایی:

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کریمی