



گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: 1/1
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	تاریخ گزارش: 1404/06/25

درصد ردیف ها شماره پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
20.8	83,355,000	17,305,000	66,050,000	1404	شبکه توزیع آب
0.2	15,704,964,930	30,738,000	15,674,226,930	1404	بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب
0.3	15,788,319,930	48,043,000	15,740,276,930		جمع
	15,788,319,930	48,043,000	15,740,276,930		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:







2/2 صفحه : تاریخ گزارش : 1404/06/2 5	گزارش خلاصه مالی رشته ها
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	

خلاصه بهای رشته: بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	469,730,925	0	469,730,925	فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)
0	4,552,749,705	0	4,552,749,705	فصل سوم تعمیرات
0.3	10,682,484,300	30,738,000	10,651,746,300	فصل چهارم امور مشترکین
0.2	15,704,964,930	30,738,000	15,674,226,930	جمع



اصغر رضا صابری
1404/06/22


حسنی

مهره

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: 1/2
تاریخ گزارش: 1404/06/25	
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	


خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
0	66,050,000	0	66,050,000	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)
100.0	17,305,000	17,305,000	0	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری
20.8	83,355,000	17,305,000	66,050,000	جمع



 احمدرضا شاری

 ۷۷۲۹




 صفوی

صفحه: 1/2	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها
تاریخ گزارش: 1404/06/25	
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	
فهرست بهای پایه: 1404	

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	بخش	مبلغ برآورد هزینه اجرای کار
1	نصب انشعابات و تعویض کنتور	15,788,319,930
	جمع	15,788,319,930




 احمد رضا صابری
 ۷۷۲۹

جعفری


 زهرا

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 3/3 تاریخ گزارش: 1404/06/2 5
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل چهارم امور مشترکین

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040204	ف پلمپ کنتور مشترکین به هر روش.	مشترک	85,700	500	42,850,000
040305	ف نصب انشعاب جدید مشترکین.	مشترک	10,364,000	650	6,736,600,000
040601	ف استاندارد سازی انشعابات قدیمی.	مشترک	11,306,000	40	452,240,000
040602	ف جابه جایی کنتور مشترکین.	مشترک	2,662,000	20	53,240,000
040603	ف جمع آوری انشعاب قدیمی.	مشترک	5,390,000	50	269,500,000
040802s	* نصب انشعاب جدید (عملیات حفاری انشعاب آب شامل حفاری و پرکردن عمل حفاری، خاک سرندي، نصب انشعاب، حمل خاکهای اضافی و حمل لوازم به قطر 50 و 63 میلیمتر و به هر طول	مورد	10,900,000	2	21,800,000
جمع فصل:					7,576,230,000
جمع فصل با احتساب ضرایب					10,682,484,300
بالاسری					1.41



امضا صابری
17729

صبرانی

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 2/3
تاریخ گزارش: 1404/06/2	5
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل دوم نگهداشت (نگهداری برنامه ای)

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
0201071	ف هم سطح سازی حوضچه شیر آلات با ابعاد 1*1 متر (قطع و وصل مشترکین با ضریب 0/15)	مورد	819,450	150	122,917,500
0201091	ف پیدا کردن شیر آلات ناپیدا بوسیله حفاری تا ابعاد 1*1 متر (قطع و وصل مشترکین با ضریب 0/15)	عدد	2,102,250	100	210,225,000
جمع فصل:					333,142,500
جمع فصل با احتساب ضرایب					469,730,925
بالاسری					1.41

فهرست بهای پایه رشته بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1404 فصل سوم تعمیرات

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
031001	ف تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	مترمکعب	7,171,000	10	71,710,000
031002	ف تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	16,281,000	0.5	8,140,500
031003	ف تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	6,441,000	10	64,410,000
031004	ف برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش).	مترطول	75,900	300	22,770,000
031005	ف تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	7,509,000	30	225,270,000
031006	ف اضافه بها به آیتم 031004 به ازای هر 10 سانتی متر مازاد بر 7 سانتی متر.	مترطول	141,000	500	70,500,000
031701	ف تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر تا 2 اینچ جهت رفع عیب.	عدد	1,168,000	50	58,400,000
0317011	ف تعویض کلیه شیر آلات و اتصالات مربوط به محفظه کنتور آب به قطر تا 2 اینچ جهت رفع عیب. (تعویض کنتور)	عدد	1,752,000	1,500	2,628,000,000
031703	ف تعویض شیر آلات قطع و وصل انشعابات تا قطر 50 میلی متر.	مورد	3,985,000	20	79,700,000
جمع فصل:					3,228,900,500
جمع فصل با احتساب ضرایب					4,552,749,705
بالاسری					1.41



تأیید
۷۷۲۹

مهر

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 1/3 تاریخ گزارش: 1404/06/25
پیمان: نصب انشعاب و تعویض کنتور آب سال 1404	

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	متر طول	1,321,000	50	66,050,000
جمع فصل:					66,050,000

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری					
شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080107	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ)	متر مرکب	3,461,000	5	17,305,000
جمع فصل:					17,305,000



Handwritten signature in blue ink, with the name 'احمد رضا صابری' (Ahmad Reza Saberi) written below it.

Handwritten signature in blue ink.