

گزارش خلاصه مالی کل
اب و فاضلاب استان اصفهان

صفحه: ۱/۱

پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرند

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۱/۴	۱'۲۱۴'۹۳۲'۵۶۳	۱۶'۹۲۰'۰۰۰	۱'۱۹۸'۰۱۲'۵۶۳	۱۴۰۴	ابنیه
۱/۴	۱'۲۱۴'۹۳۲'۵۶۳	۱۶'۹۲۰'۰۰۰	۱'۱۹۸'۰۱۲'۵۶۳		جمع
	۴۵'۰۰۰'۰۰۰	۴۵'۰۰۰'۰۰۰	۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۱'۲۵۹'۹۳۲'۵۶۳	۶۱'۹۲۰'۰۰۰	۱'۱۹۸'۰۱۲'۵۶۳		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

صفحه: ۱/۱	گزارش خلاصه مالی رشته ها اب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرند	

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			فصل
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه	
۰	۱'۱۸۶'۰۷۷'۱۹۵	۰	۱'۱۸۶'۰۷۷'۱۹۵	فصل اول. عملیات تخریب
۰	۳'۳۱۳'۵۰۰	۰	۳'۳۱۳'۵۰۰	فصل دوم. عملیات خاکی بادست
۰	۸'۶۲۱'۸۶۸	۰	۸'۶۲۱'۸۶۸	فصل سوم. عملیات خاکی باماشین
۱۰۰/۰	۱۶'۹۲۰'۰۰۰	۱۶'۹۲۰'۰۰۰	۰	فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
۱/۴	۱'۲۱۴'۹۳۲'۵۶۳	۱۶'۹۲۰'۰۰۰	۱'۱۹۸'۰۱۲'۵۶۳	جمع

صفحه: ۱/۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد اب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرنند	

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ فصل اول. عملیات تخریب

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۳۰۲	ف	تخریب کلی ساختمان های با مصالح بنایی غیر از خشتی و چینه ای	مترمربع	۳'۶۲۳'۰۰۰	۳۵	۱۲۶'۸۰۵'۰۰۰
۰۱۰۴۰۶	ف	تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها	مترمکعب	۲۲'۹۲۸'۰۰۰	۱۰	۲۲۹'۲۸۰'۰۰۰
۰۱۰۶۰۶	ف	بازکردن قفل و یراق آلات در و پنجره، لولا، چفت، دستگیره و مانند آن.	لنگه	۴۲۳'۰۰۰	۴	۱'۶۹۲'۰۰۰
۰۱۰۷۰۱	ف	برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط یا هر نوع چهارچوب فلزی دیگر.	عدد	۱۳'۹۵'۰۰۰	۴	۵'۵۸۰'۰۰۰
۰۱۰۷۰۵	ف	برچیدن هر نوع اسکلت فولادی ساختمان، برج آب فولادی و مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و سایر پروفیل های فولادی، با هرگونه اتصال.	کیلوگرم	۳۰'۹۰۰	۱۵'۰۰۰	۴۶۳'۵۰۰'۰۰۰
۰۱۰۸۰۵	ف	برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با قطر بیش از ۲ اینچ به همراه اتصالات مربوط.	مترطول	۳۱۸'۵۰۰	۴۵	۱۴'۳۳۲'۵۰۰
جمع فصل:						۸۴۱'۱۸۹'۵۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۱'۱۸۶'۰۷۷'۱۹۵
بالاسری				۱/۴۱		

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ فصل دوم. عملیات خاکی بادست

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۵۰۴	ف	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها، ترانشه ها و کانال ها، به درون آن ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم	مترمکعب	۴۷۰'۰۰۰	۵	۲'۳۵۰'۰۰۰
جمع فصل:						۲'۳۵۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۳'۳۱۳'۵۰۰
بالاسری				۱/۴۱		

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشین

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۵۰۱	ف	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۳۱۴'۰۰۰	۱۰	۳'۱۴۰'۰۰۰

صفحه: ۲/۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد اب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرنند	

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ فصل سوم. عملیات خاکی باماشين

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۷۰۱	ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۲۱۰'۵۰۰	۱۰	۲'۱۰۵'۰۰۰
۰۳۰۷۰۲	ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود)	مترمکعب	۸'۱۲۰	۴۰	۳۲۴'۸۰۰
۰۳۱۰۰۱	ف	ریختن خاک ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ها، گودها، کانال ها و ترانشه ها، به صورت لایه لایه به درون آن ها با هر وسیله مکانیکی	مترمکعب	۵۴'۵۰۰	۱۰	۵۴۵'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
بالاسری				۱/۴۱		۸'۶۲۱'۸۶۸

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ فصل بیست وهشتم. حمل ونقل

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۸۰۰۰۰	*	بارگیری، حمل و باراندازی قطعات برج فلزی اب به محل انبار منطقه هرنند.	تن-کیلومتر	۳۰'۰۰۰	۴۰۰	۱۲'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						
جمع فصل با احتساب ضرایب						
بالاسری				۱/۴۱		۱۶'۹۲۰'۰۰۰

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۱	*	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	متر مربع	۲'۷۰۰'۰۰۰	۱	۲'۷۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۲	*	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	متر مربع	۲'۷۰۰'۰۰۰	۱	۲'۷۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۱	*	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۵'۴۰۰'۰۰۰	۱	۵'۴۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	*	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۱	*	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۱'۸۰۰'۰۰۰	۱	۱'۸۰۰'۰۰۰

صفحه: ۳/۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد اب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرنند	

فهرست بهای پایه رشته ابیه سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۳۰۲	*	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۲'۲۵۰'۰۰۰	۱	۲'۲۵۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	*	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	*	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۶'۷۵۰'۰۰۰	۱	۶'۷۵۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۳	*	تامین سیستم های مخابراتی داخل کارگاه.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۷۰۱	*	تامین و نگهداری راه دسترسی.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۷۰۲	*	تامین راه های سرویس.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۷۰۳	*	تامین راه های ارتباطی.	مقطوع	۹۰۰'۰۰۰	۱	۹۰۰'۰۰۰
۹۹۰۸۰۱	*	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۰۹۰۳	*	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	۱'۳۵۰'۰۰۰	۱	۱'۳۵۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۱	*	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانше ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایل نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۲'۲۵۰'۰۰۰	۱	۲'۲۵۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	*	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۲'۷۰۰'۰۰۰	۱	۲'۷۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۳	*	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می شود.	مقطوع	۲'۲۵۰'۰۰۰	۱	۲'۲۵۰'۰۰۰
۹۹۱۲۰۱	*	حفظ یا انحراف موقت نهادهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۴۵۰'۰۰۰	۱	۴۵۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	*	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱'۸۰۰'۰۰۰	۱	۱'۸۰۰'۰۰۰

صفحه: ۴/۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد اب و فاضلاب استان اصفهان
پیمان: دمونتاز مخزن هوایی فلزی و ساختمان چاه واقع در بلوار بعثت منطقه هرند	

فهرست بهای پایه رشته ابنيه سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهيز و برچیدن کارگاه					
شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار
۹۹۱۳۰۲	*	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۳'۶۰۰'۰۰۰	۱
جمع فصل:					۴۵'۰۰۰'۰۰۰