

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: ۱/۱
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴	
پیمان: اصلاح غلاف بتنی لوله فاضلاب عرض رودخانه اسماعیل ترخان – شناسه پیمان: ۵۸۲۷۷	

درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها	جمع (ریال)			سال	فهرست بهای رشته
	پایه و غیر پایه	غیر پایه	پایه		
۱۶/۴	۱۴'۸۹۴'۳۰۷'۹۹۰	۲'۴۴۷'۶۵۴'۲۵۰	۱۲'۴۴۶'۶۵۳'۷۴۰	۱۴۰۴	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
۱۶/۴	۱۴'۸۹۴'۳۰۷'۹۹۰	۲'۴۴۷'۶۵۴'۲۵۰	۱۲'۴۴۶'۶۵۳'۷۴۰		جمع
	۵۹۵'۰۰۰'۰۰۰	۰	۵۹۵'۰۰۰'۰۰۰		هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:
	۱۵'۴۸۹'۳۰۷'۹۹۰	۲'۴۴۷'۶۵۴'۲۵۰	۱۳'۰۴۱'۶۵۳'۷۴۰		مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:

صفحه: ۱/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح غلاف بتنی لوله فاضلاب عرض رودخانه اسماعیل ترخان - شناسه پیمان: ۵۸۲۷۷	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره	شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۱	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمین های نرم و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۶۲۶'۵۰۰	۱۰۰	۶۲۶'۵۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۲	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱'۷۰۴'۰۰۰	۱۵۰	۲۵۵'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۱۰۳	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶'۲۱۸'۰۰۰	۷۰	۱'۱۳۵'۲۶۰'۰۰۰
۰۸۰۲۰۱	خاکبرداری اضافی در زمین های ریزشی با وسیله مکانیکی، به منظور ایجاد شیب یا عمق مناسب.	مترمکعب	۲۹۹'۰۰۰	۲۵۰	۷۴'۷۵۰'۰۰۰
۰۸۰۲۰۲	خاکریزی در زمین های ریزشی و در محل هایی که خاکبرداری اضافی انجام شده است، همراه با پخش و کوبیدن خاک در قشرهای ۱۵ سانتی متری، با تراکم ۸۵ درصد پروکتور استاندارد.	مترمکعب	۸۳۳'۰۰۰	۲۵۰	۲۰۸'۲۵۰'۰۰۰
۰۸۰۴۰۱	افزافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری در ترانشه و احداث آدم روها و شفت ها، برای آن قسمت از عملیات که زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و شدت تراوش آبهای زیرزمینی، به حدی باشد که استفاده از تلمبه موتوری اجتناب ناپذیر باشد.	مترمکعب	۳'۵۰۸'۰۰۰	۲۰۰	۷۰۱'۶۰۰'۰۰۰
۰۸۰۶۰۲	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	۱۸'۷۲۶'۰۰۰	۴۰	۷۴۹'۰۴۰'۰۰۰
۰۸۰۸۰۷	تهیه مصالح و خشکه چینی با سنگ قلوه رودخانه ای در کف ترانشه، به منظور پی سازی.	مترمکعب	۸'۵۳۳'۰۰۰	۴۵	۳۸۳'۹۸۵'۰۰۰

صفحه: ۲/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح غلاف بتنی لوله فاضلاب عرض رودخانه اسماعیل ترخان - شناسه پیمان: ۵۸۲۷۷	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۹۰۱	ف	جا به جایی خاک تا فاصله حداکثر ۵۰ متر، با هر وسیله مکانیکی، از کنار ترانشه، میله چاه یا گود به محل دیو یا برعکس، در مواردی که بارگیری و باراندازی انجام نمی شود.	مترمکعب	۸۷'۷۰۰	۳۰۰	۲۶'۳۱۰'۰۰۰
۰۸۱۰۰۱	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرنده شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا ۵۰۰ متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	۴۸۴'۵۰۰	۷۰	۳۳'۹۱۵'۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳'۵۰۰	۱۲۰	۵۵'۶۲۰'۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰ کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب - کیلومتر	۶۸'۶۰۰	۱'۱۴۰	۷۸'۲۰۴'۰۰۰
۰۸۱۶۰۸	*	لجن برداری دستی	متر مکعب	۱'۹۰۰'۰۰۰	۵۰	۹۵'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۳'۸۶۰'۱۸۴'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۵'۴۴۲'۸۵۹'۴۴۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل نهم. کارهای فولادی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۹۰۲۰۱	ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر تا ۱۰ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۵۱۳'۰۰۰	۱'۵۰۰	۷۶۹'۵۰۰'۰۰۰
۰۹۰۲۰۲	ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۹۰'۵۰۰	۲'۳۰۰	۸۹۸'۱۵۰'۰۰۰
جمع فصل:						۱'۶۶۷'۶۵۰'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۲'۳۵۱'۳۸۶'۵۰۰

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: ۳/۴
تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴	
پیمان: اصلاح غلاف بتنی لوله فاضلاب عرض رودخانه اسماعیل ترخان - شناسه پیمان: ۵۸۲۷۷	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل یازدهم. کارهای بتنی و قالب بندی

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۱۰۵	ف	تهیه مصالح، ساخت و ریختن بتن از نوع C۲۵.	مترمکعب	۲۴'۷۶۸'۰۰۰	۱۰۰	۲'۴۷۶'۸۰۰'۰۰۰
۱۱۰۲۰۳	ف	اضافه بها برای بتن ریزی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.	مترمکعب	۱'۶۳۳'۰۰۰	۱۰۰	۱۶۳'۳۰۰'۰۰۰
۱۱۰۴۰۱	ف	تهیه مصالح و قالب بندی در هر عمق و ارتفاع، برای کارهای بتنی، همراه با بازکردن قالب.	مترمربع	۳'۹۲۹'۰۰۰	۱۶۰	۶۲۸'۶۴۰'۰۰۰
۱۱۰۴۰۲	ف	اضافه بها به ردیف ۱۱۰۴۰۱ برای قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی، در صورتی که برای آبکشی، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.	مترمربع	۷۸۶'۵۰۰	۱۶۰	۱۲۵'۸۴۰'۰۰۰
۱۱۰۶۰۱	*	بلوک چینی با بلوک توخالی و با ملات ماسه سیمان و کارهای مربوطه	متر مکعب	۲۵'۲۴۵'۰۰۰	۶۵	۱'۶۴۰'۹۲۵'۰۰۰
جمع فصل:						۵'۰۳۵'۵۰۵'۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						۷'۱۰۰'۰۶۲'۰۵۰
بالاسری						۱/۴۱

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۱۰۱	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار.	مترمربع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۲	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مترمربع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۱۰۳	ف	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار پیمانکار.	مترمربع	۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۲	ف	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۱۰'۰۰۰'۰۰۰

صفحه: ۴/۴ تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۶/۲۴	گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد
پیمان: اصلاح غلاف بتنی لوله فاضلاب عرض رودخانه اسماعیل ترخان – شناسه پیمان: ۵۸۲۷۷	

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۳۰۴	ف	تامین و تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۳۰۶	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و حفاظت کار، براساس دستورالعمل های مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۱	ف	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۲	ف	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۶۰۵	ف	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه.	مقطوع	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۷۰۱	ف	تامین و نگهداری راه دسترسی.	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۰۸۰۱	ف	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۱	ف	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاه ها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۲۰۱	ف	حفظ یا انحراف موقت نهادهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰	۱	۵'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۱	۲۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل:						۵۹۵'۰۰۰'۰۰۰