پیمانکار: برنده

موضوع: اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه نایین

باسلام واحترام

بدین وسیله یک نسخه از قرارداد شماره:..... مورخ: ..... به پیوست ابلاغ می گردد.
مقتضی است ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت نسبت به ارائه برنامه زمانبندی تفصیلی و شروع عملیات اجرایی اقدام شود.

ناصر اکبری
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

ارجاع :

- □ سازمان تامین اجتماعی شعبه نایین
- □ معاونت مالی و پشتیبانی
- □ مدیر مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE
- □ مدیر اموال و انبار
- □ معاونت مهندسی و توسعه
- □ دفتر حراست و امور محرمانه
- □ مدیر منطقه نایین
- □ دفتر قراردادها
- □ پیمانکار
- □ دبیرخانه

موافقتنامه

موضوع پیمان اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه نایین

نام پیمانکار: برنده

شماره .....

تاریخ .....

از تاریخ تنفیذ (ابلاغ قرارداد) این موافقت نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود بین شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به نمایندگی آقایان ناصر اکبری (رئیس هیات مدیره و مدیر عامل) و محمود رضا فیروزی فر (عضو هیات مدیره) که در این پیمان کارفرما نامیده می شود, از یک سو و برنده به شماره ثبت: ---- و شناسه ملی ---- و کد اقتصادی ---- که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ---- به ثبت رسیده به نمایندگی آقای ---- (---) با کد ملی ------ دارنده امضاء تعهدآور و دارای رتبه بندی ... در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی --- و گواهی صلاحیت پیمانکاری به شماره ---- مورخ ----- و گواهی موقت صلاحیت ایمنی به شماره ---- مورخ ---- که در این پیمان, پیمانکار نامیده می شود, ازسوی دیگر, طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است, باستناد صورتجلسه نشست شماره ---- کمیسیون مناقصات کارفرما مورخ ---- در خصوص مناقصه ------و تائید مدیریت عامل کارفرما با پیمانکار منعقد گردید

ماده ۱.موضوع:

موضوع پیمان, عبارت است از : **اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه نایین** ، بر مبنای فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ضمیمه پیمان است و مطابق برآورد پیوست قرارداد که جزء لاینفک قرارداد است عمل خواهد شد.

ماده ۲.اسناد و مدارک

این پیمان, در سه نسخه شامل **** صفحه اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار منضم به پیمان شامل ۸ صفحه برآورد و ۱۱ صفحه ضمائم می باشد

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی, مشخصات فنی خصوصی), دستورالعملها و استانداردهای فنی و آئین نامه هیات مدیره .

ز) دستور العمل ایمنی و حفاری و گود برداری به شماره ۹۰/۲۰۰/۷۰۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۷ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به کلیه مفاد این قرارداد ساری و جاری خواهد بود .ضمنا پیمانکار متعهد می گردد ضمن کسب اطلاع ، نسبت به رعایت بخشنامه های حفاظت و ایمنی صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و بخشنامه ۳۰۴۱۶-۴۷۰-۷۶۶ مورخ ۷۴/۴/۲۶ استانداری اصفهان و موارد ابلاغی دستگاه نظارت در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه ها اقدام نماید.

ح) نشریه۳۰۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی به کلیه مفاداین قرارداد ساری وجاری خواهد بود.

ت) نقشه ها

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان, به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد, ممکن است بصورت مشخصات فنی, نقشه, دستورکار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان, موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد, اولویت ترتیب با مشخصات فنی خصوصی, نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد, فهرست بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

تبصره: با عنایت به تبصره ۷ بند ب ماده ۵ قانون ((حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی)) مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی، رعایت الزامات قانون فوق الذکر به ویژه ماده ۵ در این قرارداد، توسط پیمانکار الزامی می باشد.

ماده ۳.مبلغ

مبلغ پیمان(بحروف) ---------- **ریال** (به عدد) ---------- است. مبلغ پیمان, با توجه به اسناد و مدارک پیمان, تغییر می کند.

ضریب پیمان, برابر است با --------- بنابراین به کلیه آیتمهای فهرست بهای این قرارداد ------ درصد ضریب ------- حسب پیشنهاد پیمانکار تعلق خواهد گرفت .

کلیه پرداختها از اعتبارات جاری و توسط امورمالی ستاد انجام خواهد شد.

پیمانکارحساب شماره ---------- مربوط به بانک ---------- شعبه ---------- به نام **برنده** راجهت واریز هرگونه مطالبات وصورت وضعیتها به کارفرما اعلام می دارد.

ماده ۴.تاریخ تنفیذ, مدت, تاریخ شروع کار

الف)این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب)مدت پیمان **(شش)** ماه شمسی است. این مدت, تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است .

ج)تاریخ شروع کار, تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان, تنظیم می شود .

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار, در مدت پانزده روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان, اقدام نماید.

ماده ۵. تضمین انجام تعهدات

حسن انجام عملیات موضوع پیمان, از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود, برای دوازده ماه از سوی پیمانکار, تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

توضیحاً در این پیمان تضمین انجام تعهدات پیمانکار یک فقره ضمانتنامه به شماره ---------- مورخ -------- به مبلغ -------- ریال از بانک ---------- شعبه ------ کد شعبه ---- می باشد و طی آن به ترتیب ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان عمل می شود.

ماده ۶.نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان, از طرف کارفرما بر عهده مدیر آبفای خور و نظارت عالیه بر عهده معاونت مهندسی و توسعه ستاد واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود

ماده ۷.نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: اصفهان, خیابان شیخ کلینی, خیابان جابر, اداره مرکزی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان, تلفن ۸-۶۶۸۰۰۳۱ ۳

نشانی پیمانکار: ----------

تازمانی که تغییرآدرس پیمانکاربه صورت مکتوب به اطلاع کارفرمانرسیده باشدکلیه مراسلات به آدرس مندرج پیمانکاردر قرارداد ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد .

نماینده کارفرما	نماینده پیمانکار
محمود رضا فیروزی فر	**برنده**
(عضو هیئت مدیره)	
امضاء	
ناصر اکبری	**امضاء**
(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)	
امضاء	

این شرایط خصوصی, در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها, به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد عمومی پیمان را نقض کند.

از این رو, هر گونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی, به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان, بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی, همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است.

اگر شرایط عمومی مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد, شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به شماره ۵۴/۸۴۲–۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

تمامی بخشنامه هاو مصوبات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی بر کلیه مفادقراردادساری وجاری خواهدبود.

ماده ۱۸ (ب) آخرین مهلت پیمانکار, برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ده روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن, به شرح زیر است.

ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی (تکمیل ماده ۱۸- ب شرایط عمومی پیمان):

۱ – ب پیمانکاران موظف به ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی کار با رعایت موارد زیر می باشند :

۲ – ب مطالعه نقشه ها و اسناد فنی و شرایط محلی اجراء و تقسیم بندی پروژه به نواحی کاری بر اساس طرحهای ترافیکی و محدودیتهای پروژه

۳ – ب تهیه لیست فعالیتها بر اساس پروفیلهای اجرایی به تفکیک نواحی فوق الذکر

۴ – ب درج برهه های زمانی تعهدات کارفرما و دستگاه مشاور در لیست فعالیتهای زمان بندی

۵ – ب درج ضرایب وزنی فعالیتها بر اساس طول لوله گذاری پروفیلها طبق برآورد اولیه و نقشه های ارائه شده

۶ – ب تدوین زمان فعالیتها و روابط پیش نیازی در برنامه Microsoft project

۷ – ب رعایت زمان شروع و خاتمه برنامه زمان بندی متناسب با قرارداد و شرایط تنفیذ قرارداد

۸ – ب ارائه برنامه زمانی نقاط اجبار و برهه های زمانی جهت فعالیتهای کلیدی شامل اخذ مجوزهای قانونی از سایر سازمانها و محدویتهای کلیدی پروژه

ب تبصره۱) هرگونه پرداخت پس از ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی میسر می باشد .

ماده ۱۸ (هـ) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد.

چنانچه عملیات موضوع پیمان بدون ابلاغ کتبی کارفرما بیشتر از مبلغ قرارداد شود تعهدی در قبال پرداخت آن وجود نخواهد داشت.

۱ – هـ برنامه ریزی پیشرفت کار:

پیمانکاران پس از تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی موظف به انجام برنامه ریزی پیشرفت و تعیین ضرایب فیزیکی فعالیتها طبق دستورالعمل دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها با رعایت موارد زیر می باشند :

۱–۱– هـ تکمیل جدول برنامه ریزی طولی در ماههای متوالی قرارداد

۱–۲– هـ مبنای محاسبه پیشرفت کار در قراردادها کارهای مورد تایید دستگاه نظارت می باشد . براین اساس میزان پیشرفت برنامه ای قرارداد در ماههای متوالی بر اساس فرم بند ۱–۱– **هـ** محاسبه خواهد گردید.

۲– هـ ارائه گزارش پیشرفت کار ماهانه (تکمیل ماده ۱۸– هـ شرایط عمومی پیمان):

پیمانکاران موظف به ارائه گزارش ماهانه پیشرفت کار با رعایت موارد زیر طبق فرمت دستورالعمل گزارشات پیمانکاران معمول (پیمانکاران گروه الف – پروژه های تیپ d1) می باشند :

۱–۲– هـ معرفی نماینده فنی پیمانکار به دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها و یا مسئول کنترل پروژه منطقه

۲–۲– هـ گزارش حداکثر تا تاریخ ۲۵ ام هرماه طبق فرمت مورد درخواست و ارائه به ناظر مربوطه

تذکر مهم : پیمانکار موظف است کلیه اسناد از جمله برنامه زمان بندی، صورتجلسات، صورت وضعیت ها و ... را در قالب نرم افزار مورد تائید کارفرما (شهاب تدکار تحت وب) ارائه نماید.

تبصره: کلیه هزینه های ثبت نام و عضویت در سامانه فوق الذکر به عهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۰

ماده ۲۰ (الف) کارفرما امکانات و تسهیلات تجهیز کارگاه, از قبیل ساختمان, راه, آب, برق, مخابرات و سوخت را که در زیر تعیین شده است, در اختیار پیمانکار قرار می دهد.

تأمین ساختمان, راه, آب و برق و مخابرات و سوخت بعهده پیمانکار می باشد.

ماده ۲۰ (ب) و (ز) کارفرما, به شرح زیر, مصالح, تجهیزات و ماشین آلات را تأمین می کند.

لوله و اتصالات مورد نیاز از طریق کار فرما تأمین خواهد شد ضمناً تأمین سا یر مصالح تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز به عهده پیمانکارخوا هد بود .

ماده ۲۰ (هـ) پیمانکار باید مشخصات تعیین شده در زیر را در تأمین ماشین آلات رعایت کند.

نوع و تعداد ماشین آلات مورد نیاز با توجه به حجم عملیات اجرائی و برنامه زمان بندی میبایستی به تأئید دستگاه نظارت برسد.

ماده ۲۰ (ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما, مهندس مشاور و آزمایشگاه, به شمار افراد زیر, دفتر کارگاهی, مسکن کارگاهی و غذا, به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر, تأمین کند:

تأمین وتجهیز دفتر جهت عوامل کارفرما ودستگاه نظارت به عهده پیمانکارمی باشد .

ماده ۲۱

ماده ۲۱ (ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد, به شرح زیر است:

پیمانکار می بایستی به هزینه خود نسبت به تهیه بیمه تمام خطر مهندسی ومسئولیت مدنی کارگاه اقدام نماید . ضمنا بیه نا مه های مذکور می بایست هنگام تحویل زمین به دستگاه نظارت تحویل گردد وتا زمان تحویل موقت معتبر وبه روز رسانی شود.

در این پیمان, پیمانکار متعهد گردید قبل از شروع کار جهت اخذ و رعایت دستورالعملهای ایمنی و حفاظتی و رعایت حقوق قانونی کارگران خود به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان مراجعه نماید همچنین پیمانکار موظف است از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پرو انه اشتغال بکار و افراد فاقد مهارت و افرادی که صلاحیت فنی ندارند خودداری نموده و جهت ثبت نام و کسب اطلاعات لازم به اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان مراجعه نماید بدیهی است جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت اینگونه دستورالعملها بعهده پیمانکار میباشد.

نظربه اینکه یکی ازضرورتهای اساسی دراجرای عملیات موضوع پیمان رعایت آموزشهای ایمنی می باشد لذا اخذ گواهینامه دوره آموزش ایمنی ازاداره کل آموزش فنی وحرفه ای توسط پیمانکار و عوامل اجرائی آن الزامی است ودرصورت بروزهرگونه مشکلی دراین خصوص عواقب آن به عهده پیمانکارخواهدبود.

در این پیمان, پیمانکار متعهد گردید کلیه موارد موضوع بخشنامه شماره ۳۰۴۱۶-۴۷۰-۷۶۶ مورخ ۷۴/۴/۲۶ استانداری اصفهان در ارتباط با طرح ایمن سازی پروژه های در دست اجرا را رعایت نماید بدیهی است جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت اینگونه موارد بعهده پیمانکار خواهد بود.

در این قرارداد پیمانکار متعهد می گردد یک نسخه از قراردادهای کار منعقده با کارگران خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان ارائه نماید.

ماده ۲۱ (و) چگونگی پرداخت هزینه احداث و نگهداری راههای انحرافی به پیمانکار, به شرح زیر است:

در صورت نیاز به احداث و نگهداری جاده انحرافی بر اساس دستور کتبی دستگاه نظارت هزینه های مربوطه از فهرست راه و باند فرودگاه سال مربوطه با اعمال کلیه ضرائب پیمان قابل پرداخت می باشد.

ماده ۲۲

ماده ۲۲ (الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار میگیرد, به شرح زیر است:

دو سری نقشه بصورت رایگان در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.

ماده ۲۲ (ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی, تعمیر, نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند به شرح زیر است:

پیمانکار میبایستی مطابق فرمت مورد نظر کارفرما مشخصات پروژه را , مستند سازی نموده ودر زمان ارائه صورت وضعیت قطعی کلیه نقشه های موضوع پیمان را به صورت چون ساخت وبا فرمت ابلاغی کارفرما به تائید دفتر فنی برساند.

تبصره : نقشه های چون ساخت الزاما می بایست در بستر نرم افزارهای GIS و بر اساس دستورالعمل تحویل کلیه نقشه های تاسیسات آب و فاضلاب ، مندرج در بخش دستور العمل های سایت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تهیه و ارائه گردد.

ماده ۲۴ (ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء, موارد زیر را رعایت کند

پیمانکاران جزء باید توانائی اجرای کار با کیفیت مناسب را داشته باشند و بنا به تشخیص و تأئید کارفرما انتخاب گردند.

در صورتیکه قبل از تحویل موقت کار کارفرما اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و دادن اطلاع ، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود با آن دستگاه را ، به دست دوم واگذار نموده است در این صورت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجری طرح مراتب را مشترکاً بررسی و درصورت اثبات موضوع با پیمانکار طبق پیمان رفتار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نام چنین پیمانکاری را برای حداقل یکسال از فهرست های خود

حذف خواهد نمود.با توجه به بخشنامه شماره ۵۰۸۰۸/۴۳۴۰۸ مورخ ۹۳/۴/۲۲ معاون اول محترم رئیس جمهوری، پیمانکار میبایستی کارگران مورد نیاز خود را صرفا از نیروی کار ایرانی تامین نماید و در صورت ضرورت بکارگیری نیروی کار خارجی در موارد خاص تنها از نیروی کار دارای کارت موقت که توسط ادارات زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می گردد با رعایت مقررات مربوط استفاده کرده و از بکارگیری کارگران غیر مجاز تحت هر شرایط پرهیز کند. به هنگام نیاز پیمانکار به نیروی انسانی ، بکارگیری نیروهای استانی (با اولویت محل سکونت نزدیک تر) در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی در اولویت میباشد.پیمانکار باید این شرط را در قرارداد های با پیمانکاران دست دوم خود (در صورت وجود) نیز درج و بر اجرای آن نظارت نماید. پیمانکار از کلیه قوانین، مقررات و دستورالعملهای ملی و محلی که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و جاری بوده است به ویژه قوانین کار، بیمه‌های درمانی و اجتماعی، مالیاتها، عوارض، آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همهٔ آنها را رعایت کند. مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برعهده پیمانکار است و مشمول مرور زمان نمی¬گردد. در هر حال، کارفرما در این موارد هیچ مسئولیتی به عهده ندارد.

ماده ۲۸

ماده ۲۸ (الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر, تأمین می نماید

تامین زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می باشد .

ماده ۲۹

ماده ۲۹ (هـ) تعدیل نرخ پیمان, به شرح زیر است:

۳. به پیشنهاد قیمت پیمانکار هیچگونه ضریب تعدیلی تعلق نخواهدگرفت و در ضریب پیشنهادی بایستی هزینه های مربوط به آن پیش بینی شود

ماده ۳۲

ماده ۳۲ (ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر, به عهده پیمانکار است:

هزینه آزمایشات برای بار اول بعهده کارفرما میباشد (به غیر از مواردی که در فهرست بها هزینه آنها بعهده پیمانکار گذاشته شده است) در صورت رد مشخصات فنی که منجر به تکرار آزمایشات گردد هزینه آزمایشات مربوطه وتامین کارگر برای انجام کل آزمایشات به عهده پیمانکار می باشد .

ماده۳۵

دریافت وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار پیمان، طبق مصوبه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹هـ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۲ هیأت وزیران، است.

ماده ۳۶

نحوه پرداخت پیش پرداخت به شرح زیر است .

به این پیمان هیچگونه پیش پرداختی تعلق نمیگیرد

ماده ۳۹

ماده ۳۹ (ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کار, قسمت های زیر را در زمانهایی که برای هر یک از آنها به شرح ذیل تعیین شده است, تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد.

کارفرما می تواند قسمتهای مستقلی از کارهای آب و فاضلاب را پس از اتمام و پیش از تکمیل کارهای که به استناد این قرارداد انجام میشود را تحویل موقت نماید بدیهی است آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات ، استرداد کسور حسن انجام کاروشروع دوره تضمین به تناسب آن قسمت از کارهائی که تحویل موقت میشود ، انجام نشده و این قبیل کارها بر اساس آخرین تاریخ صورتجلسه تحویل موقت کل عملیات موضوع قرارداد انجام خواهد شد.

ماده ۴۷ (د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد, به شرح ذیل است.

ماده ۴۹

ماده ۴۹ (ب) هزینه بالاسری پیمانکار در دوره تعلیق, به میزان و ترتیب تعیین شده در زیر پرداخت میشود.

در زمان تعلیق حقوق نگهبان (دو نفر در هر روز) بر اساس قیمت روز که به تأئید دستگاه نظارت برسد با احتساب ضریب بالاسری پرداخت خواهد شد.

پیمانکار مکلف است در خصوص خروج ماشین آلات از کارگاه در دوران تعلیق از دستگاه نظارت استعلام نماید وبر اساس آن اقدام نماید بدیهی است در غیر اینصورت هیچ گونه هزینه ای بابت توقف ماشین آلات به پیمانکار پرداخت نمی گردد.

ماده ۵۰

ماده ۵۰ (الف) در صورت اتمام پیش از موعد کار, کارفرما هزینه تسریع کار را به نحو تعیین شده در زیر, به پیمانکار پرداخت می کند .

ماده ۵۰ (ب) خسارت تأخیر غیر مجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار), به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود.

طبق بند ب ماده ۵۰شرایط عمومی پیمان عمل خواهدشد.

ماده ۵۳ :

کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجرای قرارداد و یا تغییر و تفسیر مندرجات و مفاد آن رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و توافق حل و فصل نمود موضوع بدواً با کارفرما مطرح و در صورت عدم توافق نهایتاً به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد

.....

تبصره یک: با استناد به بند هـ ماده ۲ از فصل دوم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی در صورتی که به تشخیص کارفرما طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده یک آیین نامه موصوف شده باشد کارفرما حق فسخ یکطرفه قرارداد بدون مراجعه به مراجع قضایی را دارد.

تبصره دو: در این قرارداد پیمانکار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء, نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دیماه ۱۳۳۷ اقرار می نماید.

تبصره سه: پیمانکار موظف به رعایت بخشنامه مقام عالی وزارت نیرو در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع به شماره ۹۹/۳۳۱۴۴/۵۰/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ می باشد.

تبصره ۳-۱: هر گونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه، خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری، با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد ممنوع می باشد. در غیر اینصورت کارفرما می تواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام نماید.

تبصره ۳-۲ : اشخاصی که به هر نحو در قراردادها، معاملات، تامین کالا و خدمات، جذب نیروی انسانی و تصویب ضوابط و مقررات در موقعیت تعارض منافع قرار می گیرند به نحوی که منافع شخصی آنان در تضاد با منافع شرکت باشد، موظف به افشاء و اظهار آن بوده و نباید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیری در تصمیمات مرتبط با موارد مذکور داشته باشند.در صورت وقوع به تشخیص کمیته سلامت اداری شرکت قرارداد مربوطه فسخ می گردد.

تبصره چهار مرجع حل اختلاف و رسیدگی به آن ،آب وفاضلاب اصفهان بوده و بعد از آن بر اساس بخشنامه ۵۶۹۲۹۱/۱۴۰۴ ابلاغی مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی عمل خواهد شد.

نماینده کارفرما	نماینده پیمانکار
محمود رضا فیروزی فر	**برنده**
(عضو هیئت مدیره)	
امضاء	
ناصر اکبری	**امضاء**
(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل)	
امضاء	

شرایط فنی و خصوصی

۱)پیمانکار موظف است در قالب هزینه تجهیز کارگاه کلیه موارد ذیل را فراهم نماید:

الف) داشتن فر و کپسول جهت گرم کردن قیر تا درجه مورد نیاز.

ب) داشتن برزنت جهت محافظت آسفالت از سرما و گرم نگهداشتن آن در کل مسیر از کارخانه تا انتهای عملیات اجرای آسفالت.

پ) داشتن غلطک و فینیشر مناسب جهت پخش و غلطک زنی آسفالت

ت) داشتن کمپکتور صفحه ای یا قورباغه ای جهت کمپکت زیرسازی

ث) داشتن و استفاده به موقع از وسائل ایمنی مورد نیاز از جمله کله قندی ، پرچم قرمز ، نوار خطر ، تابلو اخطار ، چراغ چشمک زن و هر گونه وسائل لازم دیگر به تشخیص دستگاه نظارت.

ج) تامین وسایل فردی کارگران از جمله کفش مناسب ، دستکش ، لباس کار و غیره.

در صورت;کوتاهی و یا عدم اجرای بند (۱) ۵۰ درصد مبلغ تجهیز کارگاه به تناسب کاهش یافته و علاوه بر آن ، برابر این مبلغ به عنوان جریمه از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد ، همچنین در صورت بروز هرگونه حادثه در حین اجرای کار، پیمانکار مسئول خواهد بود.

۲)پیمانکار موظف است قبل از پیشنهاد قیمت و پس از بررسی نسبت به نحوه اجرای کار متناسب با شرایط محلی آگاهی کامل کسب نماید.

بدیهی است پس از اعلام نرخ پیمان به جزء آنچه به صراحت در قرارداد ، شرایط پیمان(عمومی ، خصوصی و فنی)و فهرست بهای منضم به قرارداد پیش بینی شده است ردیفی پرداخت نمی شود.

۳)پیمانکار موظف است پس از انعقاد و ابلاغ قرارداد نسبت به بیمه نمودن کارگاه در قبال شخص ثالث و کارکنان خود اقدام نماید، هرگونه پرداخت وضعیت منوط به ارائه بیمه نامه به دستگاه نظارت(مشاور)و تایید مراتب توسط دستگاه نظارت خواهد بود.

۴) کلیه صورت وضعیتهای این قرارداد باید به وسیله نرم افزار تدکار نوشته و کنترل گردد.

۵)پرسازی مسیرهای حفاری شده می بایست بر اساس دتایلهای پیوست به فهرست بهای موضوع پیمان و دتایلهای استاندارد ابلاغ شده از طرف کارفرما و در قالب ردیفهای پیمان صورت گیرد و در مواردی که دستور کار پرسازی از طرف شهرداری ابلاغ میگردد ، نحوه عمل وتشخیص نهایی به عهده دستگاه نظارت و بر اساس دستور کارهای کتبی ، ابلاغ از طرف کارفرما و صورتجلسات تنظیمی خواهد بود.

۶)در خصوص مرمت نوار حفاری ، ضخامت ترمیم در معابر فرعی و کوچه ها حداکثر تا ۵ سانتی متر ، خیابانهای فرعی حداکثر تا ۷ سانتیمتر ، اتوبانها ی اصلی و بزرگراهها حداکثر تا ۱۱ سانتیمتر و بر اساس آیتمهای برآورد منضم به پیمان و انجام آزمایشات گمانه زنی با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما و ارائه صورتجلسات تایید شده توسط دستگاه نظارت خواهد بود.

تبصره بند ۶

الف)درصورتیکه ضخامت آسفالت اجراشده بیشترازضخامت پیش بینی شده درنقشه ومشخصات وقرارداد باشدتامیزان ده درصدآن قابل پرداخت وبابت ضخامت بیشترپرداختی به پیمانکارانجام نمی گیرد. (لازم بذکر است به ضخامت های ۱۰ سانتی متر و بالاتر این ده درصد تعلق نمیگیرد.)

ب)درصورتیکه ضخامت آسفالت اجراشده کمتراز ضخامت پیش بینی شده درنقشه ومشخصات وقراردادباشد ضخامت مطابق ضخامت اجراشده قابل پرداخت می باشد.

پ)ضخامت آسفالت براساس کرگیری انجام خواهد شد ولی دستگاه نظارت از برگه های باسکول نیز جهت محاسبات ضخامت نیز استفاده خواهد کرد ، پس پیمانکار باید برگه های باسکول خود را به دستگاه نظارت تحویل دهد.

ت) دانسیته نسبی و مطلق بدست آمده از نتایج آزمایشگاهی در تعیین نهایی ضخامت آسفالت لحاظ می گردد .

۷) در صورت وضعیت های موقت ، آیتم‌های ترمیم آسفالت بصورت علی الحساب پرداخت می‌گردد (با ضخامت یک سانتیمتر کمتر از ردیف ۶) تا در انتهای پروژه و با هماهنگی نماینده آسفالت معاونت مهندسی و توسعه ستاد با آزمایش کر گیری انجام گیرد و همراه با محاسبه برگه های باسکول ضخامت درست آیتم‌های مربوطه صورتجلسه شده و به پیمانکار پرداخت شود ، بدیهی است بین برگه های باسکول و آزمایش کر گیری هر کدام که کمتر باشد ملاک پرداخت به پیمانکار خواهد بود.

۸) پرداخت هزینه مرمت و آسفالت مازاد بر سطوح استاندارد ترانشه ها تنها در شرایط ذیل امکانپذیر می باشد :

الف)پیمانکار باید طبق استانداردهای ترمیم آسفالت اورلب های آسفالت (همپوشانی آسفالت جدید با قدیم) را انجام نماید ولی شرکت آب و فاضلاب بابت هزینه های اضافی اورلب های آسفالت هیچگونه حجم اضافه تری در صورت وضعیت های پیمانکار پرداخت نخواهد کرد و پیمانکار موظف است هزینه های اضافی این موضوع را در ضریب پیمان خود پیش بینی نماید.

ب)کلیه سطوح مورد نیاز به مرمت و آسفالت ، ناشی از نامناسب بودن جنس زمین و ریزش حاشیه ترانشه ها ، میله های چاه ، حوضچه ها و رمپهای ورودی لوله به نقب، در حفاریهای انجام شده به روش دستی و مکانیکی با تنظیم صورتجلسه و ذکر نشانی دقیق آن.

۹) تهیه آسفالت گرم فقط از کارخانه های دارای نشان استاندارد قابل قبول است

۱۰) کیفیت و تعیین ضخامت آسفالت در هر زمان و مکان و هرتعداد به تشخیص کارفرما و دستگاه نظارت و توسط آزمایشگاه ذیصلاح مورد آزمایش قرار می گیرد و هزینه آزمایش بعهده کارفرما می باشد و درصورت هرگونه اعتراض نسبت به نتایج آزمایشگاهی به تشخیص و صلاحدید کارفرما نسبت به آزمایش مجدد با هزینه پیمانکار انجام خواهد شد.

۱۱) هزینه هر گونه روکش آسفالت ناشی از نشست در دوره تضمین بر عهده همان پیمانکاری است که لایه زیرین را آسفالت کرده است و در این خصوص هیچ گونه هزینه جداگانه ای پرداخت نخواهد شد .

۱۲) کلیه آدرس های آسفالت شده باید به صورت دقیق با ذکر نام مشترک یا درخواست کننده ، نوع ترانشه از قبیل آب یا فاضلاب ، حوادث ، انشعابات و لوله گذاری مشخص و در صورتجلسات مندرج گردد بدیهی است که آدرس های مبهم و آدرس هایی که مربوط به ترانشه های آب و فاضلاب نیست به هیچ عنوان قابل پرداخت نمی باشد .

۱۳) نظر به اینکه باستناد بند ۶ مقدمه فصل هشتم فهرست بها ، هزینه برداشتن ، بارگیری ، حمل به هر فاصله و باراندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده ، پیش بینی شده است لذا هیچ گونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آیتم های۸۰۷۰۲ تا ۸۰۷۰۵ قابل پرداخت نیست . لازم بذکر است پیمانکار هزینه های مربوطه را در ضریب پیشنهادی خود منظور نموده است .