شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ــ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

فهرست بهای رشته	سال	جمع (ریال)			درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
ابنیه	۱۴۰۴	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	۱۴۰۴	۲۶٬۲۰۵٬۷۸۷٬۶۵۰	-۲۹۶٬۱۰۰٬۰۰۰	۲۵٬۹۰۹٬۶۸۷٬۶۵۰	-۱/۱
جمع		۲۶٬۸۷۰٬۶۷۳٬۱۵۰	-۲۹۶٬۱۰۰٬۰۰۰	۲۶٬۵۷۴٬۵۷۳٬۱۵۰	-۱/۱
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:		۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		۲۷٬۶۲۰٬۶۷۳٬۱۵۰	-۱۴۶٬۱۰۰٬۰۰۰	۲۷٬۴۷۴٬۵۷۳٬۱۵۰	
جمع کل به حروف		بیست و هفت میلیارد و ششصد و بیست میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و صد و پنجاه ریال	منفی صد و چهل و شش میلیون و صد هزار ریال	بیست و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و پانصد و هفتاد و سه هزار و صد و پنجاه ریال	

مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

فهرست بهای پایه: ۱۴۰۴

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	**بخش**	**مبلغ برآورد هزینه اجرای کار**
۱	عملیات اجرایی	۲۶٬۵۷۴٬۵۷۳٬۱۵۰
	جمع	۲۶٬۵۷۴٬۵۷۳٬۱۵۰

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

خلاصه بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

فصل	جمع (ریال)			درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
فصل بیست ودوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰
جمع	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰	۰

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

خلاصه بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

فصل	جمع (ریال)			درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۲۶٬۲۰۵٬۷۸۷٬۶۵۰	-۲۹۶٬۱۰۰٬۰۰۰	۲۵٬۹۰۹٬۶۸۷٬۶۵۰	-۱/۱
جمع	۲۶٬۲۰۵٬۷۸۷٬۶۵۰	-۲۹۶٬۱۰۰٬۰۰۰	۲۵٬۹۰۹٬۶۸۷٬۶۵۰	-۱/۱

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان	**گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد**	صفحه: ۱/۳ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

فهرست بهای پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۴ فصل بیست ودوم.کارهای سنگی باسنگ پلاک

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۲۲۰۴۱۶	ف	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	مترمربع	۹٬۴۳۱٬۰۰۰	۵۰	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰
				جمع فصل:		۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						
		بالاسری			۱/۴۱	۶۶۴٬۸۸۵٬۵۰۰

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

T002

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۶۰۳	ف	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	۷٬۴۱۰٬۰۰۰	۱۵	۱۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۱	ف	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یاگود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	مترمکعب	۱۲٬۵۲۰٬۰۰۰	۳۰	۳۷۵٬۶۰۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۲	ف	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴٬۵۰۰	۱۶٬۰۰۰	۱۱٬۷۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۳	ف	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یاگود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۸۷۴٬۰۰۰	۶٬۰۰۰	۵٬۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۳a	*	کسر بها به ردیف ۰۸۰۷۰۳ بابت عدم استفاده از اساس قیری	متر مربع	-۳۵٬۰۰۰	۶٬۰۰۰	-۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۴	ف	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یاگود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	مترمربع	۶٬۶۶۳٬۰۰۰	۱۰۰	۶۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۰۸۰۷۰۵	ف	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یاگود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	مترمربع	۴٬۲۲۰٬۰۰۰	۱۰۰	۴۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۰۸۱۰۰۲	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳٬۵۰۰	۱۰	۴٬۶۳۵٬۰۰۰
۰۸۱۱۰۱	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰متر. کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب ـ کیلومتر	۶۸٬۶۰۰	۱۰۰	۶٬۸۶۰٬۰۰۰

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

پیمان: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۰۸۱۱۰۲	ف	حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از۱۰کیلومتر تا۳۰کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر۱۰کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب ـ کیلومتر	۶۲٬۴۰۰	۵۰	۳٬۱۲۰٬۰۰۰
جمع فصل:						۱۸٬۳۷۵٬۶۶۵٬۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						
		بالاسری			۱/۴۱	۲۵٬۹۰۹٬۶۸۷٬۶۵۰

فهرست بهای پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴ دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
۹۹۰۲۰۱	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۰۲۰۲	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۰۳۰۳	ف	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۰۹۰۳	*	بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس.	مقطوع	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۱۱۰۲	ف	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل نقلیه از روی ترانشه ها و گودها.	مقطوع	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۱۳۰۱	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۹۱۳۰۲	ف	برچیدن کارگاه.	مقطوع	۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱	۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
جمع فصل:						۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
جمع فصل با احتساب ضرایب						

توضیح ۱:لازم به توضیح است که هزینه های مربوط به تامین و نصب تابلو مشخصات پروژه ،نصب بنر های اطلاع رسانی پروژه به شهروندان ،استفاده از تابلوهای هشدار دهنده و نوار خطر ،نصب چراغ چشمک زن ،نصب دیوارهای با صفحات فلزی به منظور فنس کشی و دیوار کشی برای محصور نمودن محوطه کارگاه (در صورت درخواست پلیس راهور و ضرورت کار به جای پلیت باید پیمانکار از نیوجرسی استفاده کند)،ایجاد روشنایی مناسب در شب برای امنیت تردد عابرین و وسایط نقلیه در ردیف شماره ۹۹۱۱۰۱ پیش بینی شده است.هم چنین هزینه تامین وسائل حفاظتی ، استحفاظی و ایمنی لازم جهت تردد عابرین و یا وسایط نقلیه در محوطه کارگاه در ردیف شماره ۹۹۱۱۰۲و هزینه تامین و نصب جعبه کمک های اولیه و کپسول آتش نشانی در محوطه کارگاه در ردیف ۹۹۰۲۰۲ پیش بینی گردیده و هزینه بیمه نمودن کارگاه شامل بیمه تمام خطر مهندسی و مسئولیت مدنی در ردیف شماره ۹۹۱۳۰۱ پیش بینی شده است .بدیهی است هزینه جدا گانه ای در این گونه موارد قابل پرداخت نخواهد بو د.

توضیح ۲:(نظر به اینکه باستناد بند ۶ مقدمه فصل هشتم فهرست بها هزینه برداشتن ، بارگیری ،حمل به هر فاصله و بار اندازی خاک هم حجم مصالح روسازی مصرف شده ،پیش بینی شده است لذا هیچگونه هزینه جداگانه ای بابت موارد مذکور در آیتم های ۰۸۰۷۰۲الی ۰۸۰۷۰۵ قابل پرداخت نیست. لازم به ذکر است که پیمانکار این شرایط را در ضریب پیشنهادی خود لحاظ نماید.)

مدیریت پروژه
محمد کرمی

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ــ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۱۱٬۷۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۳	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	۵٬۲۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۳	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۴	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با بلوکهای بتنی به اشکال مختلف، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، ماسه ریزی و کوبیدن آن.	۶۶۶٬۳۰۰٬۰۰۰
۴	ابنیه	فصل بیست ودوم کارهای سنگی باسنگ پلاک	۲۲۰۴۱۶	تهیه و نصب سنگ پلاک چینی سفید قروه (کردستان) در سطوح افقی	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰
۵	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای کامل روسازی در مسیر لوله، با پوشش موزاییک، همراه با کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر.	۴۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۶	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۱	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح زیر اساس و اساس، ریختن، پخش، آب پاشی و کوبیدن آن، با تراکم لازم.	۳۷۵٬۶۰۰٬۰۰۰
۷	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۳	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	۱۱۱٬۱۵۰٬۰۰۰
۸	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۱	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر (موضوع ردیف های ۰۸۱۰۰۱ تا ۰۸۱۰۰۳) تا ۱۰کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۵۰۰ متر. کسرکیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۶٬۸۶۰٬۰۰۰
۹	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۰۰۲	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله ۵۰۰ متری و باراندازی آن.	۴٬۶۳۵٬۰۰۰

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

جدول ۱. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها	صفحه: ۲/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ــ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
۱۰	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۱۱۰۲	حمل خاک مناسب یاخاک و مواد زاید در هر نوع راه، درصورتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۳۰کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر ۱۰ کیلومتر .کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	۳٬۱۲۰٬۰۰۰
۱۱	شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۳a	کسر بها به ردیف ۰۸۰۷۰۳ بابت عدم استفاده از اساس قیری	-۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۸	فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۲	تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۷۳۴’۵۰۰	۱۶’۰۰۰	۱۱’۷۵۲’۰۰۰’۰۰۰	۶۲/۳۵
۰۸	فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۷۰۳	مرمت مسیرلوله، شامل کندن مجدد خاک روی ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن اساس قیری، بیندر و توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر یک سانتی متر ضخامت آسفالت کوبیده شده.	مترمربع	۸۷۴’۰۰۰	۶’۰۰۰	۵’۲۴۴’۰۰۰’۰۰۰	۲۷/۸۲
						جمع	۱۶’۹۹۶’۰۰۰’۰۰۰	۹۰/۱۸

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

جدول۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل	صفحه: ۱/۲ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: ابنیه سال ۱۴۰۴

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۱	۲۲	فصل بیست ودوم.کارهای سنگی باسنگ پلاک	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰	۰	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰	۱۰۰/۰	۱				
جمع			۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰	۰	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰	۱۰۰	۱				

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

صفحه: ۲/۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

جدول۳. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۴

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
۲	۰۸	فصل هشتم .عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۱۸٬۵۸۵٬۶۶۵٬۰۰۰	-۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۸٬۳۷۵٬۶۶۵٬۰۰۰	۱۰۰/۰	۹	۲			
جمع			۱۸٬۵۸۵٬۶۶۵٬۰۰۰	-۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۱۸٬۳۷۵٬۶۶۵٬۰۰۰	۱۰۰	۹	۲			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

رئیس مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

جدول ۴ : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

محل اجرا: منطقه ۶ اصفهان

نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)

رشته		جمع فصلها	درصد نسبت به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار	
				اضافه	تخفیف
ابنیه	برآورد	۴۷۱٬۵۵۰٬۰۰۰	۱/۷۲		
	پیشنهاد				
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب	برآورد	۱۸٬۳۷۵٬۶۶۵٬۰۰۰	۶۶/۸۸		
	پیشنهاد				
تجهیز و برچیدن کارگاه	برآورد	۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰	۳/۲۸		
	پیشنهاد				
هزینه بالاسري	برآورد	۷٬۷۲۷٬۳۵۸٬۱۵۰	۲۸/۱۳		
	پیشنهاد				
جمع	برآورد	۲۷٬۴۷۴٬۵۷۳٬۱۵۰	۱۰۰/۰۰		
	پیشنهاد				

مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

صفحه: ۱/۱

جدول ۵.تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

حسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

T050

جدول ۶.تجزیه بهای هزینه بالاسری	صفحه: ۱/۱ تاریخ گزارش: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵

موضوع کار: ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری شده در سطح منطقه ۶ اصفهان ـ شناسه پیمان: ۶۲۱۸۸

عنوان طرح: برآوردهای مهندسین مشاور مهراب سپاهان **عنوان پروژه:**

نام دستگاه اجرایی:

مهندسین مشاور مهر آب سپاهان
مدیریت پروژه
محمد کرمی

T052