گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/20

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای رشته	سال	جمع (ریال)			درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
شبکه توزیع آب	1404	23,607,824,745	2,319,379,500	25,927,204,245	8.9
جمع		23,607,824,745	2,319,379,500	25,927,204,245	8.9
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		23,607,824,745	2,319,379,500	25,927,204,245	
جمع کل به حروف		بیست و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و چهل و پنج ریال	دو میلیارد و سیصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد ریال	بیست و پنج میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و دویست و چهار هزار و دویست و چهل و پنج ریال	

گزارش خلاصه مالی کل	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/06/15

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای رشته	سال	جمع (ریال)			درصد ردیف ها غیر پایه به جمع کل ردیف ها
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
شبکه توزیع آب	1404	22,667,824,745	2,319,379,500	24,987,204,245	9.3
جمع		22,667,824,745	2,319,379,500	24,987,204,245	9.3
هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه:		0	940,000,000	940,000,000	
مبلغ برآورد هزینه اجرای کار:		22,667,824,745	3,259,379,500	25,927,204,245	
جمع کل به حروف		بیست و دو میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار و هفتصد و چهل و پنج ریال	سه میلیارد و دویست و پنجاه و نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد ریال	بیست و پنج میلیارد و نهصد و بیست و هفت میلیون و دویست و چهار هزار و دویست و چهل و پنج ریال	

گزارش خلاصه مالی کلی بخش ها	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/20

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه: 1404

خلاصه مالی کلی بخش ها		
ردیف	**بخش**	**مبلغ برآورد هزینه اجرای کار**
1	تجهیز کارگاه	940,000,000
2	آیتم ستاره دار	2,319,379,500
3	انشعابات	5,358,141,000
4	لوله گذاری	17,309,683,745
	جمع	25,927,204,245

گزارش خلاصه مالی رشته ها	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/20

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

خلاصه بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

فصل	جمع (ریال)			درصد ردیف های غیر پایه به جمع کل ردیف ها
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	
فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	10,220,439,215	1,017,371,400	11,237,810,615	9.1
فصل پنجم،نصب شیرها	218,437,200	0	218,437,200	0
فصل هفتم،نصب انشعابها	5,634,881,700	716,406,900	6,351,288,600	11.3
فصل هشتم.عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	6,594,066,630	585,601,200	7,179,667,830	8.2
تجهیز کارگاه	940,000,000	0	940,000,000	0
جمع	23,607,824,745	2,319,379,500	25,927,204,245	8.9

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد	صفحه: 1/7 تاریخ گزارش: 1405/05/20

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040102	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	1,321,000	700	924,700,000
04010201	ف	عبور از تاسیسات زیر بنایی جهت لوله 63 پلی اتیلن	متر طول	1,321,000	15	19,815,000
04010202	ف	متعلقات چدنی جهت لوله 63 پلی اتیلن	عدد	3,104,350	7	21,730,450
04010203	ف	متعلقات پلی اتیلن 63	عدد	1,849,400	10	18,494,000
040103	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 75 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	1,354,000	2,000	2,708,000,000
04010301	ف	عبور از تاسیسات جهت لوله 75 پلی اتیلن	متر طول	1,354,000	20	27,080,000
04010302	ف	متعلقات چدنی جهت لوله 75 پلی اتیلن	عدد	3,181,900	20	63,638,000
04010303	ف	متعلقات پلی اتیلن سایز 75	عدد	1,895,600	20	37,912,000
040104	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	1,388,000	2,000	2,776,000,000
04010401	ف	عبور از تاسیسات زیربنایی جهت لوله پلی اتیلن 90	متر طول	1,388,000	20	27,760,000
04010402	ف	متعلقات چدنی جهت لوله پلی اتیلن 90	عدد	3,261,800	20	65,236,000
04010403	ف	متعلقات پلی اتیلن 90	عدد	1,943,200	40	77,728,000
040105	ف	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	1,484,000	300	445,200,000
04010501	ف	عبور از تاسیسات جهت لوله پلی اتیلن 110	متر طول	1,484,000	5	7,420,000
04010502	ف	متعلقات چدنی جهت لوله پلی اتیلن 110	عدد	3,487,400	5	17,437,000
04010503	ف	متعلقات پلی اتیلن 110	عدد	2,077,600	5	10,388,000

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
040121	*	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 160mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	11,356,000	40	454,240,000
040122	*	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی ایرانیت فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 150mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	13,365,000	20	267,300,000
				جمع فصل:		7,970,078,450
				جمع فصل با احتساب ضرایب		
				بالاسری	1.41	11,237,810,615

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل پنجم،نصب شیرها

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
050101	ف	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلی متر.	عدد	5,164,000	30	154,920,000
				جمع فصل:		154,920,000
				جمع فصل با احتساب ضرایب		
				بالاسری	1.41	218,437,200

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هفتم،نصب انشعابها

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
0701012	*	اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب بر روی لوله 50 تا 110 پلی اتیلن	عدد	1,078,300	300	323,490,000

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هفتم،نصب انشعابها

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
070102	ف	حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 125 تا 200 میلی متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ.	عدد	1,374,000	25	34,350,000
070301	ف	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	عدد	2,554,000	300	766,200,000
070401	ف	حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	عدد	1,012,000	80	80,960,000
070501	ف	حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	عدد	1,012,000	80	80,960,000
070601	ف	حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	عدد	1,113,000	300	333,900,000
070701	ف	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	مترطول	2,250,000	1,200	2,700,000,000
070802	*	حمل و نصب حوضچه پلی اتیلن جهت کنتور	عدد	1,846,000	100	184,600,000
				جمع فصل:		4,504,460,000
				جمع فصل با احتساب ضرایب		
				بالاسری	1.41	6,351,288,600

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم.عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080102	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	مترمکعب	1,704,000	300	511,200,000

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
080103	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	مترمکعب	16,218,000	20	324,360,000
080104	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	مترمکعب	3,296,000	10	32,960,000
080107	*	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سوناژ) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	مترمکعب	3,461,000	120	415,320,000
080601	ف	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	مترمکعب	8,639,000	20	172,780,000
080602	ف	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	مترمکعب	18,726,000	8	149,808,000
080603	ف	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	مترمکعب	7,410,000	15	111,150,000
080604	ف	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	100,500	12,000	1,206,000,000
080605	ف	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	14,100	24,000	338,400,000
080606	ف	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	5,183,000	60	310,980,000
081001	ف	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، بارانداز و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	مترمکعب	484,500	500	242,250,000

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
081002	ف	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	463,500	1,000	463,500,000
081003	ف	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	354,000	50	17,700,000
081101	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر500 متر . کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب ـ کیلومتر	63,200	4,650	293,880,000
081102	ف	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از10کیلومتر تا30کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر10کیلومتر. کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	مترمکعب ـ کیلومتر	57,500	5,000	287,500,000
081301	ف	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	مترمکعب	2,946,000	50	147,300,000
081302	ف	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	شاخه	492,500	50	24,625,000
081501	ف	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.	مترمکعب	845,000	50	42,250,000
				جمع فصل:		5,091,963,000
				جمع فصل با احتساب ضرایب		
				بالاسری	1.41	7,179,667,830

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 تجهیز کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
32420102	ف	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	متر مربع	8,000,000	20	160,000,000
32420103	ف	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.	متر مربع	4,000,000	20	80,000,000

گزارش دفترچه فهرست مقادیر برآورد

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 تجهیز کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
32420201	ف	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
32420202	ف	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
32420306	ف	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)و حفاظت کار، براساس دستورالعملهای مندرج در اسناد پیمان.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
32420601	ف	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
32420602	ف	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	مقطوع	60,000,000	1	60,000,000
32421101	ف	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاهها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در کارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
32421102	ف	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
32421103	ف	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع میشود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
32421201	ف	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000

پیمان: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

فهرست بهای پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1404 تجهیز کارگاه

شماره		شرح	واحد	بهای واحد (ریال)	مقدار	بهای کل (ریال)
32421301	ف	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	150,000,000	1	150,000,000
32421302	ف	برچیدن کارگاه	مقطوع	50,000,000	1	50,000,000
				جمع فصل:		940,000,000
جمع فصل با احتساب ضرایب						

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

تاریخ گزارش: 1405/05/20

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
1	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040104	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	2,776,000,000
2	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040103	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 75 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	2,708,000,000
3	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070701	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	2,700,000,000
4	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080604	برش آسفالت باکاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	1,206,000,000
5	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	924,700,000
6	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070301	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	766,200,000
7	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	511,200,000
8	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	463,500,000
9	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040121	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدارکردن خط جدید تا قطر 160mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	454,240,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
10	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	445,200,000
11	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080107	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	415,320,000
12	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	338,400,000
13	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070601	حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	333,900,000
14	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080103	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی باکمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	324,360,000
15	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	0701012	اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب بر روی لوله 50 تا 110 پلی اتیلن	323,490,000
16	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080606	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده باکاتر در مسیر لوله.	310,980,000
17	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081101	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر (موضوع ردیف های 081001 تا 081003) تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر500 متر .کسرکیلومتربه تناسب محاسبه می شود.	293,880,000
18	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081102	حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از10 کیلومتر تا30 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر اضافه بر10 کیلومتر.کسر کیلومتر، به تناسب محاسبه می شود.	287,500,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
19	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040122	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا فولادی بر روی شبکه های آبدار قدیمی ایرانیت فولادی و چدنی به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 150mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	267,300,000
20	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081001	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری، برای تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و ریسه کردن آن در مسیر ترانشه های سنگی و یا محل هایی که خاک کنده شده برای استفاده مناسب نباشد.	242,250,000
21	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070802	حمل و نصب حوضچه پلی اتیلن جهت کنتور	184,600,000
22	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080601	تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون استفاده از کاتر).	172,780,000
23	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420102	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	160,000,000
24	شبکه توزیع آب	فصل پنجم،نصب شیرها	050101	حمل و نصب شیر کشویی، به قطر 65 تا 100 میلی متر.	154,920,000
25	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421301	بیمه تجهیز کارگاه.	150,000,000
26	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080602	تخریب پوشش بتنی در مسیر لوله.	149,808,000
27	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081301	بارگیری و حمل انواع مصالح با هر وسیله دستی، و باراندازی.	147,300,000
28	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080603	تخریب هر نوع پوشش، به استثنای پوشش آسفالت و بتن، در مسیر لوله.	111,150,000
29	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070401	حمل و نصب شیر فلکه (Globe Valve)، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	80,960,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
30	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070501	حمل و نصب شیر یکطرفه، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	80,960,000
31	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420103	تامین و تجهیز ساختمانهای اداری و دفاتر کار پیمانکار.	80,000,000
32	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010403	متعلقات پلی اتیلن 90	77,728,000
33	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010402	متعلقات چدنی جهت لوله پلی اتیلن 90	65,236,000
34	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010302	متعلقات چدنی جهت لوله 75 پلی اتیلن	63,638,000
35	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420201	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	60,000,000
36	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420202	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	60,000,000
37	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420306	هزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)و حفاظت کار، براساس دستورالعملهای مندرج در اسناد پیمان.	60,000,000
38	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420601	تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه.	60,000,000
39	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32420602	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه.	60,000,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
40	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421101	تامین علایم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه ها و میله چاهها و گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، درکارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	50,000,000
41	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421102	تامین وسایل لازم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایل وسایط نقلیه از روی ترانشه ها و گودها درکارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	50,000,000
42	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421103	تامین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در محل هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع میشود، درکارهای رشته شبکه توزیع آب ، شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی روستایی.	50,000,000
43	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421201	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه.	50,000,000
44	شبکه توزیع آب	تجهیز کارگاه	32421302	برچیدن کارگاه	50,000,000
45	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081501	آزمایش، ضد عفونی و شستشوی سراسری خط لوله، طبق مشخصات فنی.	42,250,000
46	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010303	متعلقات پلی اتیلن سایز 75	37,912,000
47	شبکه توزیع آب	فصل هفتم،نصب انشعابها	070102	حمل و نصب کمربند چدنی (بست انشعاب) روی لوله آزبست سیمان، پلی اتیلن و یا فایبرگلاس تحت فشار، به قطرهای 125 تا 200 میلی متر و نصب شیر انشعاب به قطر یک دوم تا دو اینچ.	34,350,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

تاریخ گزارش: 1405/05/20

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
48	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080104	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، چنانچه حفاری در زمین های سنگی، با استفاده از چکش های هیدرولیکی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	32,960,000
49	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010401	عبور از تاسیسات زیربنایی جهت لوله پلی اتیلن 90	27,760,000
50	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010301	عبور از تاسیسات جهت لوله 75 پلی اتیلن	27,080,000
51	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081302	بارگیری و حمل انواع لوله تا قطر300 میلی متر، با هر وسیله دستی، و باراندازی.	24,625,000
52	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010202	متعلقات چدنی جهت لوله 63 پلی اتیلن	21,730,450
53	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010201	عبور از تاسیسات زیر بنایی جهت لوله 63 پلی اتیلن	19,815,000
54	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010203	متعلقات پلی اتیلن 63	18,494,000
55	شبکه توزیع آب	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081003	بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	17,700,000
56	شبکه توزیع آب	فصل چهارم. عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010502	متعلقات چدنی جهت لوله پلی اتیلن 110	17,437,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 1. ردیف های مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتیب نزولی بهای کل ردیف ها

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

شماره	فهرست بهای رشته	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	بهای کل ردیف
57	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010503	متعلقات پلی اتیلن 110	10,388,000
58	شبکه توزیع آب	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	04010501	عبور از تاسیسات جهت لوله پلی اتیلن 110	7,420,000

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040102	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 63 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	۱٬۳۲۱٬۰۰۰	700	924,700,000	4.96
04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040103	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 75 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	۱٬۳۵۴٬۰۰۰	2,000	2,708,000,000	14.51
04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040104	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 90 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	۱٬۳۸۸٬۰۰۰	2,000	2,776,000,000	14.88
04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040105	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن یا پی وی سی سخت، به قطر 110 میلی متر و عمق ترانشه تا 1/5 متر.	مترطول	۱٬۴۸۴٬۰۰۰	300	445,200,000	2.39
04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	040121	اجرای اتصالات و متعلقات چدنی یا پلی اتیلن بر روی شبکه های آبدار قدیمی پلی اتیلن به منظور آبدار کردن خط جدید تا قطر 160mm به ازای هر اتصال شامل کلیه عملیات دستی ماشینی تخلیه آب دمونتاژ و مونتاژ شبکه به همراه تمام اتصالات و متعلقات (اجرای بند دو مقدمه فصل)	اتصال	۱۱٬۳۵۶٬۰۰۰	40	454,240,000	2.43

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

07	فصل هفتم،نصب انشعابها	0701012	اجرای کمربند پلی اتیلن به همراه شیر انشعاب بر روی لوله 50 تا 110 پلی اتیلن	عدد	۱٬۰۷۸٬۳۰۰	300	323,490,000	1.73
07	فصل هفتم،نصب انشعابها	070301	حمل و نصب شیر قطع و وصل زیرزمینی انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	عدد	۲٬۵۵۴٬۰۰۰	300	766,200,000	4.11
07	فصل هفتم،نصب انشعابها	070601	حمل و نصب کنتور آب، به قطر یک دوم تا یک اینچ، درون حوضچه کنتور آب.	عدد	۱٬۱۱۳٬۰۰۰	300	333,900,000	1.79
07	فصل هفتم،نصب انشعابها	070701	حمل و نصب لوله انشعاب، به قطر یک دوم تا یک اینچ.	مترطول	۲٬۲۵۰٬۰۰۰	1,200	2,700,000,000	14.47
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080102	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثرتا عمق ۲ متر انجام شود، برحسب حجم محل حفاری	مترمکعب	۱٬۷۰۴٬۰۰۰	300	511,200,000	2.74
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080103	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی که حفاری در زمین های سنگی به علت شرایط محلی با کمپرسور همراه با چکش های بادی و وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.	مترمکعب	۱۶٬۲۱۸٬۰۰۰	20	324,360,000	1.74

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 2. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل 80 درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080107	حفاری دستی در هر نوع زمین جهت شناسایی تاسیسات زیرزمینی (سونداژ) به هر عمق و طول در صورتی که حجم حفاری شده داخل نقب و یا ترانشه لوله گذاری قرار نگیرد.	مترمکعب	۳٬۴۶۱٬۰۰۰	120	415,320,000	2.23
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080604	برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۰۰٬۵۰۰	12,000	1,206,000,000	6.46
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080605	اضافه بها به ردیف 080604 به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر 7 سانتی متر (اندازه گیری برحسب طول هر خط برش).	مترطول	۱۴٬۱۰۰	24,000	338,400,000	1.81
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	080606	تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	۵٬۱۸۳٬۰۰۰	60	310,980,000	1.67
08	فصل هشتم. عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	081002	جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن.	مترمکعب	۴۶۳٬۵۰۰	1,000	463,500,000	2.48
					جمع		15,001,490,000	80.39

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول3. مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب هر فصل

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

فهرست بهای رشته: شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۴

مبلغ به ریال

شماره	فصل	عنوان فصل	برآورد فصل			درصد برآورد فصل نسبت به برآورد رشته	تعداد ردیف ها	تعداد ردیف هایی که تجزیه بها لازم دارد	مبلغ پیشنهادی پیمانکار	درصد پیشنهادی پیمانکار	
			ردیف های پایه	ردیف های غیر پایه	جمع (پایه و غیر پایه)					اضافه	تخفیف
1	04	فصل چهارم.عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن (P.E) و پی وی سی سخت (U.P.V.C)	7,248,538,450	721,540,000	7,970,078,450	42.7	18	5			
2	05	فصل پنجم،نصب شیرها	154,920,000	0	154,920,000	0.8	1				
3	07	فصل هفتم،نصب انشعابها	3,996,370,000	508,090,000	4,504,460,000	24.1	8	4			
4	08	فصل هشتم.عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	4,676,643,000	415,320,000	5,091,963,000	27.3	18	7			
5	42	تجهیز کارگاه	940,000,000	0	940,000,000	5.0	13				
جمع			17,016,471,450	1,644,950,000	18,661,421,450	100	58	16			

بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد.

جدول 4 : مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد بر حسب رشته و کل کار	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/20

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

محل اجرا:

نام دستگاه اجرایی: (مبلغ به ریال)

رشته		جمع فصلها	درصد نسبت به برآورد کل	درصد پیشنهادی پیمانکار	
				اضافه	تخفیف
شبکه توزیع آب	برآورد	18,661,421,450	71/98		
	پیشنهاد	18,661,421,450			
هزينه بالاسري	برآورد	7,265,782,795	28/02		
	پیشنهاد	0			(100/00)
جمع	برآورد	25,927,204,245	100/00		
	پیشنهاد	18,661,421,450			(28/02)

جمع فصل ها برای هر رشته با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

جدول 5.تجزیه بهای اقلام کار

تاریخ گزارش: 1405/05/20

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

جدول 6.تجزیه بهای هزینه بالاسری	صفحه: 1/1 تاریخ گزارش: 1405/05/20

موضوع کار: اصلاح و توسعه شبکه و انشعابات آب منطقه دهاقان 1405 ـ شناسه پیمان: 61518

عنوان طرح: **عنوان پروژه:**

نام دستگاه اجرایی: